

۴-۲ مستند سازی شامل حداقل اطلاعات لازم از جمله نوع شکستگی، جنس لوله، فشار منطقه، ثبت محل دقیق نشت بر اساس UTM، ذکر آدرس با جزئیات کامل و زمان پیدا کردن نشت، تهیه عکس و فیلم جهت تهیه گزارش و ارائه به کارفرما جهت تایید هر یک از نشتهای گزارش شده، ارائه تصویر از محل مشخص شده جهت حفاری (پیش از حفاری) و تصویر بعد از حفاری از محل نشت الزامی و بر عهده پیمانکار میباشد. در غیر اینصورت بسته به ارائه مستندات، حداکثر ۲۰ درصد از آیتمهای تایید شده توسط ناظر، مربوط به هر نشت به پیمانکار پرداخت میگردد.

۵-۲ پیمانکار موظف به استفاده از کلیه تجهیزات نشت یابی مورد نیاز شامل نويز کرولیتور، ژئوفن، نشت یاب تست انشعاب می باشد.

۶-۲ پیمانکار موظف به انجام عملیات شناسائی محلی و اعلام وجود نقاط دسترسی شبکه به کارفرما پیش از انجام عملیات نشت یابی می باشد.

۷-۲ پیمانکار می بایست در طول اجرای پروژه در صورت رویت انشعاب غیر مجاز مشترکین و یا انشعاب مجاز فاقد کنتور مراتب را به اطلاع نماینده ی کارفرما کتبا برساند.

۸-۲ پیمانکار موظف به تهیه نقشه اتوکدی؛ مسیرهای اجرای نشت یابی و مشخص نمودن نقاط کشف نشت در لایه بندی موردنظر.

۹-۲ در صورت وجود آیتم ۰۷۰۱۰۶ (لیتر بر دقیقه) در برآورد، این آیتم تنها در صورتی تایید میگردد که عکس دقیق از نوع شکستگی، عکس از فشارسنجی محل و فیلم دقیق و کامل از اندازه گیری عدد مربوطه با استفاده از یکی از روشهای مرسوم با حضور ناظر مقیم که مورد تایید ایشان باشد، تهیه و ارائه گردد.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. The stamps include:

- Handwritten signature: *ماشم اسدی*
- Stamp: *حیدر طالبی زاری*
- Stamp: *مجتبی قریب*
- Stamp: *مهدی سلطانیان*
- Stamp: *مهدی شایان*
- Stamp: *سینا نظری*
- Stamp: *میرزا...*
- Stamp: *آرش...*