

۱۲) کارفرما حق خواهد داشت حجم خدمات تحت قرارداد را با همین نرخ و شرایط به میزان حداکثر ۲۵٪ افزایش و یا کاهش دهد. این افزایش و کاهش مورد قبول پیمانکار می باشد و نامبرده حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به تصمیم کارفرما نخواهد داشت.

۱۳) پیمانکار میبایست تمامی عملیات دفتری و ثبت اطلاعات و پرکردن فرم ها را طبق نظر ناظر یا ناظرین و مسئول ازبیلست منطقه اجرا کرده و در صورت تغییر روال، خواسته های افراد ذکر شده یا ناظرین عالییه را فراهم کند.

۱۴) برای هر نشستی اعلام شده از طرف پیمانکار ارائه مستندات محل نشست از قبیل فیلم و عکس (خیابان، کوچه و ساختمان های اطراف محل نشستی) برای هر یک از صورتجلسات کارگاهی بصورت جداگانه الزامی می باشد که در صورت نبود هر یک از آنها کلیه صورتجلسات کارگاهی عودت داده می شود.

۱۵) عملیات حفاری و نشست گیری پس از اعلام محل نشست توسط پیمانکار، به عهده کارفرماست.

۱۶) مبلغ جریمه ناشی از عدم وجود نشست پس از گزارش شرکت نشست یاب برابر ۷۵ درصد مبلغ ردیف مربوطه در فهرست بها (با اعمال تمامی ضرایب) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

۱۷) پیمانکار بایستی با استفاده از دستگاه GPS، مختصات X,Y (utm) نقاط شکستگی را برداشت و مختصات مربوطه را به نقشه ازبیلست شبکه آب در محیط اتوکد انتقال و گزارش میزان و مشخصات نشست را ارائه دهد.

۱۸) به استناد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان، ۱۵ درصد پیش پرداخت به این قرارداد تعلق می گیرد.

۱۹) به استناد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان به این قرارداد، تعدیل تعلق می گیرد.

۲۰) اولویت بندی منطقه و محل فعالیت پیمانکار با اختیار دستگاه نظارت می باشد و چنانچه عملیات نشست یابی به صورت پراکنده و موردی (بنا به نظر دستگاه نظارت) و خارج از کروکی های منضم به قرارداد باشد، پیمانکار ملزم به انجام آن بوده و بابت آن هیچ گونه اضافه بهایی تعلق نخواهد گرفت.

۲۱) پیمانکار موظف به اعلام کلیه موارد نشستی اعم از مرئی و نامرئی از شبکه و انشعابات مورد پیمایش در زمان انجام عملیات نشست یابی میباشد ولیکن بابت نشست های مرئی اعلام شده به پیمانکار هزینه ای رادریافت نمی کند.

۲۲) وضعیت شیرآلات در زمان نشست یابی مشخص و بر روی نقشه ها و در فرمهای پیوست درج گردد.

۲۳) گزارش پیشرفت عملیات نشست یابی بصورت هفتگی به کارفرما.

۲۴) مسیرهایی نشست یابی شده بایستی بر روی نقشه با مازیک رنگی های لایت شده و ضمیمه صورت وضعیت گردند.

۲۵) پیمانکار موظف است گزارش کامل نشست یابی را تهیه و برای هر نشست اطلاعات را طبق فرمت پیوست تکمیل نماید و در صورت هر گونه نواقص در جداول مذکور هزینه مربوطه پرداخت نخواهد شد و پیمانکار هر گونه ادعا را از خود صلب مینماید.

۲. شرح عملیات اجرایی کار

۱-۲ کار پیمایش و نشست یابی با استفاده از دستگاه های نشست یاب تا اتاقچه کنتور طبق نقشه های تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار انجام خواهد شد

۲-۲ علامت گذاری محل نشست شناسایی شده بر روی محل و اعلام کتبی نشست های شناسایی شده در همان روز کشف نشست به نماینده کارفرما

۲-۳ حضور نماینده ی پیمانکار و کارفرما در محل نشستی پس از رویت نشست و مستند سازی برآورد میزان هدر رفت

نشست

مجتبی قریب

هاشم اسدی راد
مسئول فنی

انجمن