

بند ب (جدول پیشنهاد قیمت محوطه سازی و پارکینگ شعبه بهشهر

لیست آیتم های اجرایی محوطه سازی و پارکینگ ساختمان بهشهر با مصالح و اجرا (آیتم آزاد)						
ردیف	شرح آیتم	واحد	متر	بهاء واحد (ریال)	بهاء کل (ریال)	توضیحات
1	اجرای فنداسیون زیر دیوار برابر دتایل ارائه شده (خاک برداری، قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی)	متر مکعب	8			برابر دتایل نقشه ارائه شده
2	اجرای وال پست دیوار ضلع جنوب با نبشی 5 و فواصل حدود 3.5 به ارتفاع دیوار	کیلو گرم	200			
3	اجرای بتن مگر 150	متر مکعب	1.2			
4	اجرای عایق رطوبتی روی دیوار با مصالح	متر مربع	20			
5	اجرای دیوار بلوک سیمانی ته پر برابر مشخصات ارائه شده با ارتفاع 2.5	متر مربع	50			
6	اجرای نمای شسته سیمانی با اجرای بند کشی 6سانتی	متر مربع	80			
7	اجرای ستگ ازاره پای دیوار 40سانتی با ضخامت 2سانت	متر طول	40			سنگ ازاره مشکی و توسط پیمانکار تامین می گردد
8	تهیه و نصب صفحه 6 میل به ابعاد 15*15 با شاخک بر روی دیوار محوطه	عدد	10			
9	اندود سیمانی روی دیوار (زیرسازی نمای شسته)	متر مربع	80			
10	اجرای درپوش بتنی دو طرفه روی دیوار با آبچکان	متر طول	15			
11	ساخت دروازه فلزی با ورق 2 میل با کلاف بندی بصورت ریلی (با جک و کلیه متعلقات)	کیلو گرم	500			برابر مشخصات فنی پیوست شده
12	برچیدن و جمع آوری نرده ضلع غربی محوطه	مقطوع				مصالح متعلق به پیمانکار
13	تهیه و ساخت نرده فلزی حفاظ بالای دیوار برابر مشخصات فنی با رنگ آمیزی (روغنی استاندارد)	کیلو گرم	320			نصب زیرساخت و رنگ آمیزی
	جمع					

• در انجام کارهای بنایی تهیه کلیه مصالح مندرج در چک لیست با احتساب (شن، ماسه، سیمان و...) تحت هر عنوان به عهده مجری می باشد و در قیمت لحاظ گردید.

• کلیه مصالح توسط پیمانکار می بایست به تأیید کارفرما تهیه و خریداری گردد.

• کلیه هزینه های جانبی اعم از حمل ، جابجایی، جرثقیل ، داربست و بعهد پیمانکار بوده و هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار تعلق نمیگیرد .

• بابت بیمه و پیشگیری از حوادث احتمالی صرفا بیمه بی نام حداقل 4 نفر الزامی می باشد.

• با برنده استعلام طبق مقررات قرارداد منعقد می گردد.

* قیمت بصورت مقطوع می باشد (بدون هیچگونه اضافه بها ، ضرائب کارگاهی و تعدیل و...)