

نام پروژه یا موضوع کار : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

نام دستگاه اجرایی :

نام دستگاه نظارت :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه :

فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۴

مبلغ پروژه :

۲۸'۵۲۱'۴۵۲'۶۴۸

ریال

چاه

مساحت :

« ضرایب کلی برآوردی پروژه »

نام پروژه : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

دفترچه : چاه

حاصل تا ۱۴ رقم اعشار

بالاسری

صعوبت

منطقه ای

۱/۰۶۰۰۰۰۰۰	×	۱/۰	×	۱/۰	×	۱/۰	×	۱/۰	×	۱/۳۰۰۰۰۰۰۰	×	۱/۰	×	۱/۰	×	۱/۰	=	۱/۳۷۸۰۰۰۰۰۰
------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------------

« خلاصه متره »

فهرست بهای چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات	شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱-۱	تجهیز کارگاه حفاری ضربه ای تا ۱۰۰۰ m	۰۱۰۱۰۱	از ۲ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۲-۱	تجهیز کارگاه حفاری دورانی تا ۱۰۰۰ m	۰۱۰۲۰۱	از ۱ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مقطوع
۳-۱	تجهیز کارگاه آزمایش پمپاژ	۰۱۰۴۰۱	از ۳ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	حلقه چاه
۴-۱	حمل دستگاه حفار دورانی ۱۰۰۰ متر جاده آسفالت	۰۱۰۷۰۱	از ۴ ریزمتره	۱'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	کیلومتر
۵-۱	حمل وسایل آزمایش پمپاژ در جاده آسفالت	۰۱۰۹۰۱	از ۷ ریزمتره	۱'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	۱'۰۰۰/۰۰	کیلومتر
۶-۱	حمل لوله تا ۳۰ کیلومتر	۰۱۱۰۰۱	از ۹ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	تن
۷-۱	حمل لوله در آسفالت بیش از ۳۰	۰۱۱۰۰۲	از ۱۰ ریزمتره	۲'۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	۲'۰۰۰/۰۰	تن - کیلومتر
۸-۱	حفاری دورانی با گل حفاری تا ۷	۰۴۰۱۰۱	از ۱۱ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۹-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۱	۰۴۰۱۰۱a*	از ۴۱ ریزمتره	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	متر طول
۱۰-۱	حفاری دورانی با گل حفاری تا ۱۲ عمق ۵۰~۱۰۰متر	۰۴۰۱۰۲	از ۱۲ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۱۱-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۲	۰۴۰۱۰۲a*	از ۴۲ ریزمتره	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	متر طول
۱۲-۱	حفاری دورانی با گل حفاری تا ۱۲ عمق ۱۰۰~۱۵۰متر	۰۴۰۱۰۳	از ۱۳ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۱۳-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۳	۰۴۰۱۰۳a*	از ۴۳ ریزمتره	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	متر طول
۱۴-۱	حفاری دورانی با گل حفاری تا ۱۲ عمق ۱۵۰~۲۰۰متر	۰۴۰۱۰۴	از ۱۴ ریزمتره	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	متر طول
۱۵-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۴	۰۴۰۱۰۴a*	از ۴۴ ریزمتره	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	متر طول
۱۶-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۵	۰۴۰۱۰۵a*	از ۴۵ ریزمتره	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	متر طول
۱۷-۱	تراش گمانه آبرفتی تا ۲۶	۰۴۰۹۰۱	از ۱۶ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۱۸-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۹۰۱	۰۴۰۹۰۱a*	از ۴۶ ریزمتره	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	متر طول
۱۹-۱	تراش گمانه آبرفتی تا ۲۶ عمق ۵۰~۱۰۰متر	۰۴۰۹۰۲	از ۱۷ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۲۰-۱	تراش گمانه آبرفتی تا ۲۶ عمق ۱۰۰~۱۵۰ متر	۰۴۰۹۰۳	از ۱۸ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۲۱-۱	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۹۰۴	۰۴۰۹۰۴a*	از ۴۹ ریزمتره	۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰			
۲۲-۱	لوله فولادی سیاه ۱۴	۰۵۰۵۰۸	از ۵۱ ریزمتره	۱۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	متر طول
۲۳-۱	تهیه حمل و نصب لوله UPVC مشبک جدار ساینز ۱۴ اینچ طبق مشخصات فنی دستگاه نظارت	۰۵۰۵۱۲*	از ۵۲ ریزمتره	۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰			

« خلاصه متره »

فهرست بهای چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات		شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۲۴-۱	تهیه ریختن و کوبیدن شن رودخانه ای دور لوله جدار		۰۶۰۴۰۱	از ۳۰ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	مترمکعب
۲۵-۱	شست و شوی چاه با پمپ دستگاه		۰۶۰۶۰۲	از ۳۱ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	ساعت
۲۶-۱	شست و شوی چاه به وسیله پیستون زدن		۰۶۰۶۰۳	از ۳۲ ریزمتره	۲۵/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵/۰۰	۲۵/۰۰	ساعت
۲۷-۱	شست و شوی چاه با مواد شیمیایی لازم		۰۶۰۶۰۴	از ۳۳ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	ساعت
۲۸-۱	تهیه نصب ..پمپ ۶" آزمایشی تا عمق ۱۰۰ متر		۰۶۰۸۰۱	از ۳۴ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	حلقه چاه
۲۹-۱	شستشوی چاه با پمپ... ۸" تا عمق ۲۰۰متر		۰۶۰۹۰۲	از ۳۵ ریزمتره	۲۵/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵/۰۰	۲۵/۰۰	ساعت
۳۰-۱	آزمایش پمپاژ چاه با پمپ ۸" تا عمق ۲۰۰متر		۰۶۱۰۰۲	از ۳۶ ریزمتره	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	ساعت
۳۱-۱	آزمایش پمپاژ برای عمق بیش از ۲۰۰ متر		۰۶۱۰۰۲۹*	از ۵۰ ریزمتره	۵/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵/۰۰	۵/۰۰	ساعت
۳۲-۱	مهار چاه غیر آرتزین		۰۶۱۲۰۱	از ۳۷ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	حلقه چاه
۳۳-۱	نصب اسکرین تا قطر ۱۸" و لوله فولادی		۰۸۰۶۰۱	از ۳۸ ریزمتره	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	مترطول
۳۴-۱	اضافه بها ۸۰۶۰۱ در عمق مازاد بر ۵۰ متر		۰۸۰۶۰۲	از ۳۹ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	مترطول

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود نام دستگاه اجرایی : کد پروژه :
 نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۱		۰۱۰۱۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای.	مقطوع	۶۵۰'۰۹۷'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۵۰'۰۹۷'۰۰۰
۲		۰۱۰۲۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری دورانی.	مقطوع	۱'۴۲۵'۹۲۶'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱'۴۲۵'۹۲۶'۰۰۰
۳		۰۱۰۴۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا چاه پیمایی.	حلقه چاه	۷۲'۶۹۹'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷۲'۶۹۹'۰۰۰
۴		۰۱۰۷۰۱	حمل دستگاه حفاری دورانی و دورانی ضربه ای به هر تعداد و متعلقات مربوط و پرسنل برای حفاری تا ۱۰۰۰ متر، در جاده های آسفالتی.	کیلومتر	۹۷۶'۰۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۹۷۶'۰۰۰'۰۰۰
۵		۰۱۰۹۰۱	حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های آسفالتی برای هر دستگاه.	کیلومتر	۲۱۹'۵۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۲۱۹'۵۰۰'۰۰۰
۶		۰۱۱۰۰۱	بارگیری لوله، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی.	تن	۷'۲۸۶'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۳۶۴'۳۰۰'۰۰۰
۷		۰۱۱۰۰۲	حمل لوله در جاده های آسفالتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۵'۶۰۰/۰	۲'۰۰۰/۰۰	۵۱'۲۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۳'۷۵۹'۷۲۲'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود نام دستگاه اجرایی : کد پروژه :
 کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					
۴ - حفاری به روش دورانی و دورانی ضربه ای								
۸		۰۴۰۱۰۱	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۴'۱۰۵'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۸۲'۱۰۰'۰۰۰	
۹	*	۰۴۰۱۰۱a	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۱ به استناد بند ۱ مقدمه فصل ۴	متر طول	۴'۲۳۱'۵۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۲۶'۹۴۵'۰۰۰	
۱۰		۰۴۰۱۰۲	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۴'۷۰۳'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۹۴'۰۶۰'۰۰۰	
۱۱	*	۰۴۰۱۰۲a	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۲ به استناد بند ۱ مقدمه فصل ۴	متر طول	۴'۴۱۰'۹۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۳۲'۳۲۷'۰۰۰	
۱۲		۰۴۰۱۰۳	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۶'۰۲۳'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۲۰'۴۶۰'۰۰۰	
۱۳	*	۰۴۰۱۰۳a	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۳ به استناد بند ۱ مقدمه فصل ۴	متر طول	۴'۸۰۶'۹۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۴۴'۲۰۷'۰۰۰	
۱۴		۰۴۰۱۰۴	حفاری به روش دورانی، با استفاده از گل حفاری در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، به قطر ۱۲ اینچ از عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.	متر طول	۱۷'۴۴۱'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۱'۷۴۴'۱۰۰'۰۰۰	
۱۵	*	۰۴۰۱۰۴a	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۴ به استناد بند ۱ مقدمه فصل ۴	متر طول	۵'۲۳۲'۳۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۵۶'۹۶۹'۰۰۰	
۱۶	*	۰۴۰۱۰۵a	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۱۰۵ به استناد بند ۱ مقدمه فصل ۴	متر طول	۵'۶۵۷'۷۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۶۹'۷۳۱'۰۰۰	
۱۷		۰۴۰۹۰۱	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	متر طول	۱۰'۹۱۶'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۱۸'۳۲۰'۰۰۰	
۱۸	*	۰۴۰۹۰۱a	اضافه بها بابت آبرفت سخت به آیتم ۰۴۰۹۰۱ به استناد بند ۱ مقدمه فصل ۴	متر طول	۳'۲۷۴'۸۰۰/۰	۳۰/۰۰	۹۸'۲۴۴'۰۰۰	
۱۹		۰۴۰۹۰۲	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.	متر طول	۱۱'۲۸۴'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۲۵'۶۸۰'۰۰۰	
۲۰		۰۴۰۹۰۳	برقو زدن گمانه شناسایی حفر شده در زمینهای آبرفتی و ماسه ای، (قطر ۱۲ اینچ)، و تبدیل آن به قطر تا ۲۶ اینچ، از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر.	متر طول	۱۲'۸۱۸'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۵۶'۳۶۰'۰۰۰	
جمع فصل بریال :								۴'۱۶۹'۵۰۳'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۵ - تهیه و نصب لوله

۲۱		۰۵۰۵۰۸	تهیه و نصب لوله فولادی سیاه درزجوش به قطر نامی ۱۴ و حداقل ضخامت جدار ۰.۲۵ اینچ، تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۴۷'۸۱۸'۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۷'۱۷۲'۷۰۰'۰۰۰
----	--	--------	--	--------	--------------	--------	---------------

۷'۱۷۲'۷۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
---------------	-----------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود نام دستگاه اجرایی : کد پروژه :
 نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					
۶- آزمایش و عملیات صحرائی								
۲۲		۰۶۰۴۰۱	تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از نوع رودخانه ای دورلوله جدار، به ابعاد لازم.	مترمکعب	۱۸'۰۰۴'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۶۰'۰۸۰'۰۰۰	
۲۳		۰۶۰۶۰۲	شست و شوی چاه با پمپ دستگاه، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۴۱'۶۴۵'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۸۳۲'۹۰۰'۰۰۰	
۲۴		۰۶۰۶۰۳	شست و شوی چاه به وسیله پیستون زدن، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۳۹'۴۱۲'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۹۸۵'۳۰۰'۰۰۰	
۲۵		۰۶۰۶۰۴	شست و شوی چاه با مواد شیمیایی لازم، با هر قطر و در هر عمق.	ساعت	۵۴'۵۰۳'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۱'۰۹۰'۰۶۰'۰۰۰	
۲۶		۰۶۰۸۰۱	تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی ۶ اینچ، با قدرت کافی و تجهیزات لازم، تا عمق ۱۰۰ متر.	حلقه چاه	۱۹۰'۷۰۸'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۹۰'۷۰۸'۰۰۰	
۲۷		۰۶۰۹۰۲	شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایشی توربینی ۶ یا ۸ اینچ، با قدرت کافی، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۷'۰۸۴'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۴۲۷'۱۰۰'۰۰۰	
۲۸		۰۶۱۰۰۲	آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک، با پمپ توربینی ۶ یا ۸ اینچ، تا عمق ۲۰۰ متر.	ساعت	۱۸'۲۲۸'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۸۲'۲۸۰'۰۰۰	
۲۹	*	۰۶۱۰۰۲۹	آزمایش پمپاژ برای عمق بیش از ۲۰۰ متر	ساعت	۱'۸۲۲'۸۰۰/۰	۵/۰۰	۹'۱۱۴'۰۰۰	
۳۰		۰۶۱۲۰۱	مهار چاه غیر آرتزین، با بلوک سیمانی، تیر آهن، درپوش و متعلقات مربوط.	حلقه چاه	۶۶'۹۸۳'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۶'۹۸۳'۰۰۰	
جمع فصل بریال : ۴'۱۴۴'۵۲۵'۰۰۰								

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود نام دستگاه اجرایی : کد پروژه :
 نام مهندس مشاور : کد و عنوان طرح :
 تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۸ - کارهای دستمزدی

۳۱		۰۸۰۶۰۱	نصب لوله فولادی و انواع اسکرین به قطرهای ۱۴ ، ۱۶ و ۱۸ اینچ تا عمق ۵۰ متر.	مترطول	۶'۲۵۲'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۶۲۵'۲۰۰'۰۰۰
۳۲		۰۸۰۶۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۱ ، برای نصب لوله در عمق بیش از ۵۰ متر به ازای هر ۵۰ متر عمق مازاد بر ۵۰ متر اولیه، برای ۵۰ متر اول یک بار، ۵۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.	مترطول	۶۰۰'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۶۵۵'۲۰۰'۰۰۰							

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای چاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	تجهیز و برچیدن کارگاه	۳'۷۵۹'۷۲۲'۰۰۰		۳'۷۵۹'۷۲۲'۰۰۰
۲	۴	حفاری به روش دورانی و دورانی ضربه ای	۳'۳۴۱'۰۸۰'۰۰۰	۸۲۸'۴۲۳'۰۰۰	۴'۱۶۹'۵۰۳'۰۰۰
۳	۵	تهیه و نصب لوله	۷'۱۷۲'۷۰۰'۰۰۰		۷'۱۷۲'۷۰۰'۰۰۰
۴	۶	آزمایش و عملیات صحرایی	۴'۱۳۵'۴۱۱'۰۰۰	۹'۱۱۴'۰۰۰	۴'۱۴۴'۵۲۵'۰۰۰
۵	۸	کارهای دستمزدی	۶۵۵'۲۰۰'۰۰۰		۶۵۵'۲۰۰'۰۰۰

جمع: ۱۹'۰۶۴'۱۱۳'۰۰۰ ۸۳۷'۵۳۷'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۹'۹۰۱'۶۵۰'۰۰۰

اضافه میشود: ۶/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۱'۱۹۴'۰۹۹'۰۰۰

جمع: ۲۱'۰۹۵'۷۴۹'۰۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۶'۳۲۸'۷۲۴'۷۰۰

جمع: ۲۷'۴۲۴'۴۷۳'۷۰۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۱'۰۹۶'۹۷۸'۹۴۸

جمع کل بریال: ۲۸'۵۲۱'۴۵۲'۶۴۸

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: حفاری یک حلقه چاه شهر جدید بینالود

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: چاه ۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱/۰	۱/۰	صعوبت ۱/۰	۱/۰	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۱۹'۹۰۱'۶۵۰'۰۰۰	۱'۱۹۴'۰۹۹'۰۰۰					۶'۳۲۸'۷۲۴'۷۰۰	۱۰'۹۶'۹۷۸'۹۴۸		۲۸'۵۲۱'۴۵۲'۶۴۸
پیشنهادی										

جمع کل به حروف : بیست و هشت میلیارد و پانصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و هشت ریال	جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):	۲۸'۵۲۱'۴۵۲'۶۴۸
جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):		

اقدام فاکتوری	۰
---------------	---