



بانک ملی ایران

اداره کل مهندسی و املاک

گروه راهبری امور مهندسی تعمیرات ساختمانی و تأسیساتی

شرح پروژه: ساخت و نصب رواق محوطه ادارات مرکزی

ردیف	شرح کار (تهیه و نصب)	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	برش سنگ به ضخامت ۵ سانتیمتر و کندن ملات و بتن زیر آن به ضخامت ۱۵ سانتی متر و کندن و برداشت خاک زیر آن به ضخامت ۲۰ سانتی متر در محل ۴۰ پایه بتنی به ابعاد ۵۰*۵۰ سانتی متر و حمل نخاله ها به محل مجاز شهرداری	۱۰	متر مکعب		
۲	تهیه حمل و اجرای کامل قالب بندی فنداسیون های منفرد به ابعاد ۵۰*۵۰ و عمق ۵۰ سانتیمتر از بتن مسلح به عیار ۳۵۰ به همراه خاموت رزوه شده عسایی از میلگرد نمره ۲۸ دومهره و اجرای کامل شناژ ۳۰*۳۰ سانتی از بتن مسلح به عیار ۳۵۰ به همراه چهار رشته میلگرد طولی آجدار سایز ۱۸ و خاموت از میلگرد نمره ۱۰ با خم ۱۳۵ درجه هر ۲۰ سانت _ بتن فقط بصورت کارخانه ای مدنظر می باشد	۱۰	متر مکعب		
۳	سوراخکاری کف بتنی و سنگی به قطر ۱۸ میلیمتر و طول ۳۵ سانتیمتر جهت کاشت میلگرد و بولت به همراه تهیه و اجرای چسب بتن و چسب هیلیتی برای افزایش استحکام و کاشت میلگرد به همراه مرمت نهایی سنگ های موجود بعد از کاشت با ملات ماسه سیمان	۳۲۰	عدد		
۴	تهیه ، حمل و نصب رول بولت نمره ۱۴ به طول ۳۵ سانتی متر دارای رزوه به طول ۱۰ سانتی متر و دو مهره بوسیله چسب کاشت میلگرد هیلیتی به صورت شابلون شده.	۱۶۰	عدد		
۵	تهیه ، حمل و نصب صفحه فلزی T شکل با ورق هایی به ابعاد ۳۵۰*۳۵۰*۱۰ و ۵۰۰*۲۵۰*۱۰ میلیمتر (ورق ها با جوشکاری به هم وصل شوند) و بوسیله ۴ عدد بولت نمره ۱۴ به طول ۱۰ سانتی متر (۱۰ سانت رزوه و ۲۰ سانت طول خم) . برای هر کدام از ورقها باید ۴ عدد سوراخ متناسب با بولت ۱۴ انجام شود.	۱۷۰۰	کیلوگرم		
۶	تهیه ، حمل مصالح و اجرای حدود ۲۵ متر طول رواق با حدود ۴۸۵ متر طول چوب چهار تراش روس لبه گرد شاخه های ۳ یا ۴ متری متناسب با طول مورد نیاز با مقطع ۱۷.۵*۶ سانتی متر به صورت دوبل (شامل المانهای افقی و عمودی) و ۶۵۰ متر طول چهار تراش روس لبه گرد ۳.۵*۸*۳۰ سانتی متر. به همراه اجرای ۴ عدد سوراخ روی هر کدام از المانهای عمودی برای بستن پیچ و مهره (تهیه تمامی ملزومات اجرای کار به عهده پیمانکار است)	۲۵	متر طول		

ردیف	شرح کار (تهیه و نصب)	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۷	تهیه و حمل و اجرای روغن الیف برای زیر کار الوار ها برای هر ۴ وجه چوب ها به صورت کامل (۳۰ گالون ۴ لیتری)	۱۳۰۰	مترطول		
۸	تهیه ، حمل مصالح و اجرای رنگ و رزین پلی اورتان درجه یک مقاوم در برابر نورخورشید و باران جهت رنگ آمیزی چوبهای چهار تراش افقی به ابعاد ۳.۵*۸*۳۰۰ سانتی متر همراه زیر سازی کامل (حدود ۸۵۰ مترطول)	۸۵۰	مترطول		
۹	تهیه ، حمل مصالح و اجرای رنگ و رزین پلی اورتان درجه یک مقاوم در برابر نورخورشید و باران جهت رنگ آمیزی چوبهای چهار تراش عمودی به ابعاد ۶*۱۷.۵*۳۰۰ سانتی متر به همراه زیر سازی کامل (حدود ۴۵۰ مترطول)	۴۵۰	مترطول		
۱۰	تهیه ، حمل و نصب سنگ سبز اردستان یا مشابه وضع موجود از گرانیت فلیم شده ۵ سانتی متری	۱۰	متر مربع		
جمع کل :					

الزامات

۱. مدت انجام کار ۳۰ روز ، جریمه تاخیر روزانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دوره تضمین ۹۰ روز می باشد.
۲. انجام کامل کارها مد نظر می باشد و چنانچه جزئیاتی از قلم افتاده باشد ، پیمانکار موظف به انجام آنها می باشد .
۳. کلیه لوازم و مصالح مصرفی می بایست قبل از مصرف به تایید کارفرما برسند .
۴. قیمت گذاری به صورت آیتمی و با دستمزد و مصالح بر اساس شرح استعلام فوق صورت پذیرد .
۵. در صورت نیاز ، پیمانکار می بایست لوازم وتجهیزات موجود را باز و در محل مناسب نگهداری و با هماهنگی ناظر و بدون وارد نمودن خسارت مجددا نصب نماید.
۶. کل کسور بر اساس شرایط قرار داد اعمال می گردد و هیچگونه ضرایب بالاسری تعلق نمی گیرد .
۷. پیمانکار موظف است تجهیزات مرغوب اشاره شده درشرح استعلام را رعایت کند.
۸. با توجه به الزامی بودن بازدید از محل پروژه ، مناقصه گر می بایست ضمن هماهنگی با آقای مهندس انصاری فرد با شماره تلفن ۶۰۹۹۲۶۵۴ ازمحل پروژه بازدید و نسبت به امضاء فرم بازدید اقدام نمایند.
۹. تهیه بیمه مسولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث توسط پیمانکار قبل از تحویل کارگاه الزامی است.

مهر و امضاء پیمانکار