

صفحه: ۱/۶ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل اول. عملیات تخریب

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۲۰۶	ف	سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ۰/۰۵ تا ۰/۱۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۱۶'۷۴۷'۰۰۰	۱	۱۶'۷۴۷'۰۰۰
۰۱۰۴۰۵	ف	تخریب بتن غیرمسلح	مترمکعب	۱۵'۷۷۵'۰۰۰	۱	۱۵'۷۷۵'۰۰۰
۰۱۰۵۰۲	ف	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط	مترمربع	۳۵۰'۵۰۰	۵	۱'۷۵۲'۵۰۰
جمع فصل:						۳۴'۲۷۴'۵۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل دوم. عملیات خاکی بادست

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۲	ف	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط	مترمکعب	۱'۴۰۱'۰۰۰	۲/۵	۳'۵۰۲'۵۰۰
۰۲۰۴۰۱	ف	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد	مترمکعب	۹۷۴'۰۰۰	۵	۴'۸۷۰'۰۰۰
جمع فصل:						۸'۳۷۲'۵۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۷۰۲	ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب	۸'۱۲۰	۵* (۴/۰۰)	۱۶۲'۴۰۰
۰۳۰۷۰۳	ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۴۱'۵۰۰	۵* (۹/۵۰)	۱'۹۷۱'۲۵۰

صفحه: ۲/۶	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۷۰۴	ف حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود)	مترمکعب - کیلومتر	۳۳'۸۰۰	۵* (۲۰/۰۰۰)	۳'۳۸۰'۰۰۰
۰۳۰۷۰۵	ف حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۳۰ کیلومتر، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می شود)	مترمکعب - کیلومتر	۳۰'۸۰۰	۵* (۲۰/۰۰۰)	۳'۰۸۰'۰۰۰
جمع فصل:					۸'۵۹۳'۶۵۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل ششم. قالب بندی فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۱	ف تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۲'۵۳۸'۰۰۰	۲	۵'۰۷۶'۰۰۰
جمع فصل:					۵'۰۷۶'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۲۰۲	ف تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	کیلوگرم	۳۷۵'۵۰۰	۱۲۵	۴۶'۹۳۷'۵۰۰
۰۷۰۶۱۲	ف تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی	کیلوگرم	۷۵۸'۰۰۰	۱۵	۱۱'۳۷۰'۰۰۰
۰۷۰۶۱۵	ف کسربها به ردیف های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آج دار	کیلوگرم	-۴۶'۱۰۰	۱۵	۶۹۱'۵۰۰-
جمع فصل:					۵۷'۶۱۶'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					

صفحه: ۳/۶	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل هشتم: بتن درجا

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن	مترمکعب	۱۷'۱۵۲'۰۰۰	۰/۵	۸'۵۷۶'۰۰۰
۰۸۰۱۰۷	ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال	مترمکعب	۲۰'۹۲۴'۰۰۰	۳	۶۲'۷۷۲'۰۰۰
۰۸۰۳۰۴	ف	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی متر یا کمتر باشد	مترمکعب	۳۰۴'۰۰۰	۰/۵	۱۵۲'۰۰۰
۰۸۰۳۰۵	ف	اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است)	مترمکعب	۲۸۱'۰۰۰	۳	۸۴۳'۰۰۰
۰۸۰۳۱۰	ف	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح	مترمکعب	۱۴۵'۵۰۰	۳	۴۳۶'۵۰۰
جمع فصل: ۷۲'۷۷۹'۵۰۰						
جمع فصل با احتساب ضرایب						

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل شانزدهم: کارهای فولادی سبک

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۶۰۱۰۵	ف	تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فولادی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیل های تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۶۱۹'۰۰۰	۳۰۰	۱۸۵'۷۰۰'۰۰۰
۱۶۰۳۰۱	ف	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ ها، با ورق گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب	کیلوگرم	۶۵۹'۵۰۰	۱۰	۶'۵۹۵'۰۰۰
۱۶۰۳۰۳	ف	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه دوزنقه ای، با تمام وسایل و لوازم نصب	کیلوگرم	۷۶۰'۰۰۰	۲۰۰	۱۵۲'۰۰۰'۰۰۰
۱۶۰۳۱۵	ف	اضافه بها در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد	کیلوگرم	۲۰۰'۰۰۰	۲۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل: ۳۸۴'۲۹۵'۰۰۰						
جمع فصل با احتساب ضرایب						

صفحه: ۴/۶ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک	

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۵۰۳۰۴	ف	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰	۲۵	۴۲'۱۲۵'۰۰۰
جمع فصل:						۴۲'۱۲۵'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست و نهم کارهای دستمزدی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۹۰۰۰۱	*	جمع آوری و بارگیری و تخلیه نخاله‌های ساختمانی خارج از محوطه شهرک و در محدوده مشخص شده شهری توسط خاور	سرویس	۲۹'۵۰۰'۰۰۰	۱	۲۹'۵۰۰'۰۰۰
۲۹۰۰۰۲	*	بارگیری و حمل و تخلیه ژنراتور ۱*۱/۴۵*۲/۴۰ از انبار نفت شهید باهنر واحد بازرگانی به ناحیه جاسک	سرویس	۱۹۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۹۵'۰۰۰'۰۰۰
۲۹۰۰۰۳	*	تهیه و خرید و نصب لرزه گیر جهت دیزل ژنراتور	عدد	۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۴	۱۶۴'۰۰۰'۰۰۰
۲۹۰۰۰۴	*	نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور در محل	مورد	۹۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۹۵'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۴۸۳'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

صفحه: ۵/۶ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک	

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴ فصل هفتم شیرها					
شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۰۷۰۱۰۲	ف	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۶'۱۸۸'۰۰۰	۱
جمع فصل:					۶'۱۸۸'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					

فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴ فصل سی وسوم مخازن و مبدلها					
شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۳۳۰۴۰۱	ف	مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه ها و مشخصات، با یک دست رنگ ضد زنگ، و دولا گونی و سه قشر قیر برای مخازن دفنی، با یک دست رنگ ضد زنگ و دو دست رنگ اکلیل برای مخازن زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید و پوششهای لازم.	کیلوگرم	۶۸۱'۰۰۰	۱۹۵
جمع فصل:					۱۳۲'۷۹۵'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۶/۶ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک	

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۴ فصل ششم سیم و کابل های مسی فشار ضعیف

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۴	ف	کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱×۵۰ میلی متر مربع.	متر	۳'۸۵۰'۰۰۰	۱۳	۵۰'۰۵۰'۰۰۰
۰۶۰۶۰۳	ف	کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳×۲۵+۵۰ میلی متر مربع.	متر	۱۳'۳۰۰'۰۰۰	۲۶	۳۴۵'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۳۹۵'۸۵۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۴ فصل بیست و پنجم تجهیزات مسی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۵۰۳۱۵	*	کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۵۰ میلی متر مربع.	عدد	۱'۹۰۰'۰۰۰	۱۰	۱۹'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۱۹'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

فهرست بهای پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی (برق) سال ۱۴۰۴ فصل چهل و دوم نصب تجهیزات به صورت خط سرد

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲۰۸۰۲	ف	نصب کابل مسی تک رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	متر	۱۲۲'۵۰۰	۱۳	۱'۵۹۲'۵۰۰
۴۲۰۸۱۲	ف	نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵ تا ۵۰ میلی متر مربع.	متر	۲۰۴'۵۰۰	۲۶	۵'۳۱۷'۰۰۰
۴۲۲۴۰۲	ف	نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی متر مربع.	عدد	۱۰۴'۰۰۰	۱۰	۱'۰۴۰'۰۰۰
جمع فصل:						۷'۹۴۹'۵۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						