

شرح مختصر کار، توضیحات فنی و الزامات پروژه، شرایط خصوصی

« تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی »

مشخصات پروژه: تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن نفتگاز و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی

محل اجرای پروژه: جزیره ابوموسی

نماینده کارفرما: واحد خدمات مهندسی منطقه

شرح مختصر کار:

در این شرح کار کلیاتی از کارهای پیمان به منظور راهنمایی پیمانکار ذکر گردیده است، لذا مقادیر کار (پیوست پیمان) با این شرح کار به صورت توأم لازم الاجرا و مکمل یکدیگر هستند.

- ۱- پروژه با موضوع فوق در رابطه با تهیه مصالح، تجهیزات، نفرت، ماشین آلات و ... به منظور اجرای لایروبی مخزن نفتگاز و تعمیرات خطوط لوله از مخزن به موتورخانه و تعمیرات پمپ تخلیه فرآورده در انبار نفت ناحیه ابوموسی تعریف شده است.
- ۲- تهیه ماشین آلات، بارگیری، حمل دریایی و زمینی، انتقال و تخلیه لوازم، تجهیزات و مصالح به محل اجرای پروژه برعهده پیمانکار میباشد.

۳- تعمیرات و سرویس الکتروپمپ تخلیه در موتورخانه

۴- تهیه تجهیزات و ماشین آلات و تعویض ولو و چک ولو مخزن ۲ میلیونی

۵- با توجه به نیاز عملیاتی ممکن است تحویل خطوط به صورت هم زمان انجام نپذیرد، لذا ممکن است باعث تاخیر در پروژه گردد که از این بابت هیچ گونه پرداختی مضاف بر مبلغ قرارداد پرداخت نخواهد شد و پیمانکار ملزم به اندیشیدن تمهیدات لازم در این خصوص می باشد.

۶- پس از اتمام مراحل جوشکاری میبایست کلیه لبه های تیز ناشی از برشکاری و جوشکاری سنگ زنی شود و به تایید ناظر پروژه برسد.

۷- جوشکاری و اجرای خطوط میبایست مطابق با استاندارد ها (ASME, ASTM, AWS, API) و دستورالعمل های شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد.

۸- تخلیه خط، شستشو و گاز زدایی، تهیه اسپید، اسپید گذاری و اسپید برداری پس از انجام پروژه بر عهده پیمانکار میباشد.

۹- تهیه مخزن پلی اتیلن پنج هزار لیتر جهت تخلیه مواد آلوده بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۰- لایروبی، پاکسازی و شستشوی سطوح داخلی مخزن (کف و ارتفاع یک متری بدنه) با رعایت کلیه نکات ایمنی و دستورالعمل های شرکت نفت باید انجام شود

۱۱- خشک کردن سطوح پس از انجام لایروبی در کمترین زمان از نظر کارفرما الزامی می باشد.

۱۲- جمع آوری، پاکسازی محیط از نخاله های حاصل از لایروبی و دیگر پسماند های حاصل از دیگر عملیات پروژه و حمل آنها به محلی که کارفرما مشخص میکند و دریافت تأییدیه از واحد

۱۳- محاسبه مقدار لایروبی بر اساس متر مربع از سطوح پاک شده محاسبه خواهد شد.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی

«تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی»

- ۱۴- تامین فن ضد انفجار جهت تهویه مناسب الزامی و به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۵- تامین روشنایی ضد انفجار EX داخل مخزن الزامی و به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۶- استفاده از افراد مجرب در اجرای لایروبی الزامی بوده
- ۱۷- کار بایستی به صورت کاملاً ایمن انجام گردد و استفاده از البسه ایمنی و تجهیزات ایمنی با توجه به نوع فعالیت شامل: کلاه و کفش ایمنی، لباس کار، عینک، گوشی ایمنی ایرپلاگ، ماسک، دستکش، کلاه هوا رسان، ماسک M۳ همراه فیلتر، دستکش مخصوص جوشکاری، شیلد صورت، هارنس، همراه لیارد دوسر قلاب، طناب، عینک جوشکاری، گازل، لباس مخصوص جوشکاری، کفش مخصوص جوشکاری و لوازم ایمنی استاندارد طبق نظر HSE کارفرما بعهد پیمانکار بوده و لازم الاجرا است.
- ۱۸- انجام نظافت محوطه اجرای کار و مسیر خطوط لوله و سایر ضایعات مربوط به پروژه قبل از تحویل موقت.
- ۱۹- تهیه متریا ل جهت راه اندازی دیزل پمپ سیار (لاستیک، رینگ، تسمه پروانه، رادیاتور)
- ۲۰- هرگونه تخلیه خطوط، باز نمودن، بستن شیرآلات منوط به تایید و عملیات انبار بوده و در این خصوص نیاز عملیاتی بر نیاز تعمیراتی غالب بوده و پیمانکار تا هنگام مهیا شدن شرایط عملیاتی میبایست صبر نماید در اینصورت هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهد شد.
- ۲۱- تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای تعمیرات خطوط لوله
- ۲۲- تهیه مصالح و تجهیزات، ماشین آلات، نفرات و ... به منظور اجرای تست هیدرواستاتیک خطوط لوله.
- ۲۳- برشکاری و جوشکاری میباید در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
- ۲۴- تهیه کلیه متریا ل مورد نیاز اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۵- کلیه مصالح و تجهیزات مصرفی میباید قبل از مصرف به تایید کارفرما برسد.
- ۲۶- تایید شیرآلات تهیه شده در تعهد پیمانکار منوط به ارائه گواهینامه تست و معتبر می باشد.
- ۲۷- اتصالات مورد تایید جهت اجرا میبایست دارای مشخصات به شرح ذیل باشند:
 - اتصالات زانو، سه راهی، ردیوسر: ASTM A234 ASME B16.9 – SML – SCH 40
- ۳۲- پیمانکار موظف میباشد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به بازدید از محل و سنجیدن شرایط کاری اقدام نماید.
- ۳۳- تهیه جرثقیل مناسب جهت اجرای ایمن پروژه به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.
- ۳۴- دریافت مجوزها از کلیه ارگان ها به منظور اجرای پروژه به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

****توضیحات فنی و الزامات پروژه****

- (۱) مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوعی است که از طرف پیشنهاد دهنده بر اساس مشخصات و سایر مدارک پیمان و بازدید از محل و آگاهی کامل از کلیه عوامل مؤثر در ضمن اجرای کار محاسبه و پیشنهاد شده است.
- (۲) اجرای پروژه در انبار نفت **جزیره ابوموسی** بوده و در ارائه پیشنهاد کلیه موارد در این خصوص لحاظ گردد.
- (۳) بارگیری، حمل دریایی و زمینی، انتقال و تخلیه مصالح به عهده و هزینه پیمانکار می باشد (کلیه هزینه های رفت و آمد و حمل و نقل در تمامی مسیر های مختلف کاری به عهده و هزینه پیمانکار بوده که میبایست در ارائه پیشنهاد قیمت لحاظ گردد).
- (۴) نظر به اینکه اجرای کار در انبار نفت بوده، رعایت کلیه نکات ایمنی ضروری می باشد لذا مجوز صدور پرمیت منوط به مهیا شدن شرایط عملیاتی میباشد.
- (۵) پیمانکار میبایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت با واحد HSE منطقه در خصوص الزامات حین کار مذاکره و اطلاعات لازم را کسب نماید.
- (۶) پیمانکار موظف می باشد یک نفر به عنوان مسئول ایمنی و زیست محیطی مورد تایید واحد HSE معرفی نماید که حضور نامبرده در حین اجرای پروژه الزامی بوده و در غیر اینصورت کار تعطیل و خسارت حاصله متوجه پیمانکار خواهد بود.
- (۷) کلیه نفرات میبایست پیش از شروع کار آموزش های HSE را گذرانده و به تایید واحد ایمنی منطقه در انبار نفت جزیره کیش برسند. در غیر اینصورت از کار آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد که هزینه تأخیرات پیش آمده برعهده پیمانکار خواهد بود.
- (۸) پیمانکار موظف است کلیه هزینه های حمل مصالح از کلیه نقاط تا **انبار نفت جزیره ابوموسی** را مد نظر قرار داده و از بابت این هیچ گونه پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.
- (۹) حضور نیروی HSE در تمامی مراحل انجام پروژه الزامی بوده تا تمامی الزامات ایمنی و زیست محیطی رعایت شوند.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی

« تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی »

۱۰) نظر به اینکه اجرای کارها منوط به مهیا شدن شرایط عملیاتی، فنی و محیطی بوده و بعضاً ممکن است بعضی کارها در زمان مناسب صورت نپذیرد لذا ممکن است کار پیمانکار به صورت مقطعی تعطیل گردد لذا پیمانکار موظف میباشد کلیه موارد مذکور را در پیشنهاد قیمت مد نظر قرار دهد و در این خصوص هی گونه تعلیق و یا تعطیلی کارگاه به پروژه مذکور تعلق نخواهد گرفت.

۱۱) کلیه استاندارد های مربوط به اجرای کار طبق نظر اداره نظارت و کنترل فنی رعایت گردد.

۱۲) کلیه جوشکاری ها باید توسط جوشکار کد دارای گواهینامه (ارائه گواهینامه الزامی می باشد) از مراکز معتبر انجام گیرد و Sequence جوشکاری طبق استاندارد های روز باشد.

۱۳) الکتروود E-7018 قبل از استفاده در کوره به مدت یک الی دو ساعت در درجه حرارت ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد پخته شود و در هنگام مصرف میبایست حداقل ۱۰۰ درجه سانتیگراد دما داشته باشد.

۱۴) دستگاه کوره پخت (آون) مجهز به نمایش دهنده درجه حرارت و کنترل دما باشد.

۱۵) پاس اول کلیه جوش ها پس از تمیز نمودن باید به تایید کارفرما برسد و سپس پاس بعدی اجراء گردد.

۱۶) کلیه مصالح میبایست از پرفیل های سنگین موجود در بازار باشند لذا ضروری است پیمانکار در صورت تامین قطعات مذکور پیشنهاد قیمت دهد.

۱۷) برشکاری به روش گرم بوده و رعایت کلیه نکات ایمنی الزامی است.

۱۸) تمیز نمودن محل های جوشکاری عاری از هرگونه گرد و خاک، رطوبت، چربی و غیره باشد.

۱۹) محل های جوش باید عاری از سوختگی باشد.

۲۰) پیمانکار میبایست کلیه هزینه های تهیه و استفاده از اقلام مصرفی را در ارائه پیشنهاد قیمت منظور نماید و از این بابت هزینه جداگانه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۲۱) محدود سایت مشتمل بر انبار نفت و انبار سلویج میباشد.

۲۲) کلیه پرداخت های صورت وضعیت پیمانکار طبق پیشرفت فیزیکی و با ارائه صورتجلسات اجرای کارهای تایید شده و ریز مقادیر قابل بررسی و پرداخت خواهد بود لذا به صورت وضعیت های فاقد صورت جلسه و ریز مقادیر اجرای کار ترتیب اثر نخواهد شد.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی
« تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده
انبار نفت جزیره ابوموسی »

- ۲۳) کارفرما فقط مصالحی را که در ریز مقادیر بدان اشاره شده است را تامین نموده و تحویل آن به پیمانکار در انبار بازرگانی منطقه انجام خواهد گرفت.
- ۲۴) داشتن کد اقتصادی الزامی بوده و پرداخت صورت وضعیت با دارا بودن کد مذکور قابل پرداخت خواهد بود.
- ۲۵) اجرای کار منوط به مهیا شدن شرایط عملیاتی میباشد.
- ۲۶) تهیه آب، برق، سوخت و کلیه دستگاه ها و تجهیزات جهت اجرای کار به عهده و هزینه پیمانکار بوده و این شرکت هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.
- ۲۷) تامین روشنایی داخل مخزن به عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۸) تهیه مصالح، تجهیزات، ماشین آلات به عهده پیمانکار بوده و باید دارای شرایط و مشخصات فنی مندرج در استانداردهای شرکت نفت باشند. (تهیه کلیه مصالح می بایست پیش از شروع کار به تایید کارفرما رسانده شود) کلیه ماشین آلات باید حائز شرایط استانداردهای مورد استفاده شرکت نفت باشد.
- ۲۹) کلیه مصالح مورد استفاده در این پروژه می بایست به تایید کارفرما رسانده شود. در غیر اینصورت پیمانکار بایستی نسبت به بارگیری و حمل و عودت مصالح تائید نشده با هزینه خود اقدام نماید.
- ۳۰) پیمانکار بایستی جهت هرگونه عملیات اجرائی پروانه های لازم را اخذ نموده سپس اقدام به شروع کار نماید.
- ۳۱) پیمانکار باید شرایط کار همزمان با عملیات در انبار را به لحاظ تردد نفرات، تجهیز کارگاه، شرایط دریافت پروانه کار سرد و گرم، کار در شرایط جوی و سایر معضلات حین کار و..... را در نظر گرفته و تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
- ۳۲) نظر به اینکه کار در تاسیسات نفتی بوده کلیه هماهنگی ها و اخذ مجوز ها به عهده پیمانکار میباشد.
- ۳۳) ارائه گزارش کارکرد روزانه به کارفرما طبق فرمت های شرکت نفت الزامی بوده.
- ۳۴) تهیه و نصب نوار خطر و علائم هشدار دهنده و مسدود کردن مسیر های محل های اجرای کار و اطراف کانال الزامی میباشد.
- ۳۵) این شرکت هیچ گونه تاسیسات و امکاناتی به منظور اسکان و تجهیزات پیمانکار نداشته و پیمانکار موظف به اندیشیدن تمهیدات در این خصوص میباشد.
- ۳۶) اجرای پروژه بایستی طبق اصول فنی و استانداردهای موجود و مرتبط با صنعت نفت و گاز انجام پذیرد.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی

« تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی »

- ۳۷) ریز مقادیر به عنوان راهنمایی بوده و پیمانکار موظف میباشد از محل بازدید نماید هر گونه پیشنهاد و اصلاح تا قبل از مهلت ارائه پاکات قابل بررسی خواهد بود .
- ۳۸) اجرای ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات بخش های مختلف کار الزامی می باشد.
- ۳۹) پیمانکار موظف به کنترل و هماهنگی اجرای کارها تا سقف مبلغ پیمان میباشد و در هر مرحله ای از کار که دستور کارهای ابلاغ شده (به هر طریقی) منجر به اضافه کاری گردد، پیمانکار بایستی قبل از انجام کار نسبت به اخذ مجوزهای لازم از کارفرما اقدام نماید.
- ۴۰) پیمانکار موظف است جهت پرداخت های موقت و قطعی، صورت وضعیت تهیه کرده و تأیید صورت وضعیت پیمانکار توسط نماینده کارفرما، منوط به ارائه لیست ریز متره ، صورتجلسات و خلاصه آن خواهد بود.
- ۴۱) دوره نگهداشت این پروژه از زمان تحویل موقت به مدت ۶۰ روز می باشد.
- ۴۲) پیمانکار میبایست نسبت به تامین یک دستگاه کانکس مجهز به کولر گازی جهت پرسنل خود اقدام نماید .
- ۴۳) پیمانکار به منظور تضمین انجام تعهدات و بر اساس مهلت اعلامی در نامه ابلاغیه برنده استعلام، می بایست ضمانتنامه ای مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی از یکی از بانک های مورد قبول شرکت و بر اساس مبلغ اعلام شده اخذ و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این منطقه تسلیم نماید . بدیهی است عدم تسلیم این ضمانتنامه در زمان مقرر به منزله انصراف از عقد قرارداد محسوب گردیده و کارفرما به تشخیص خود اقدام خواهد نمود.
- ۴۴) رعایت مسائل ایمنی لازم و ضروری است و پیمانکار برای جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی باید کلیه کارگران و کارکنان تحت سرپرستی خود را در جریان امر قرار دهد و با راهنمایی و آموزش های لازم آنها را به رعایت نکات ایمنی ملزم نماید. بدیهی است در صورتیکه در اثر سهل انگاری و بی توجهی کارگران و عدم رعایت مقررات ایمنی خسارت جانی و مالی بوجود آید، پیمانکار مسئول جبران کلیه خسارات (خسارات احتمالی به کارکنان، تجهیزات و محیط زیست و ...) خواهد بود. همچنین پیمانکار موظف است کلیه کارگران خود را مجهز به البسه ایمنی مانند کفش، کلاه و دستکش و لباس کار نماید.
- ۴۵) پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع بکار، شخص واجد صلاحیتی را بعنوان سرپرست کارگاه به نماینده کارفرما معرفی نماید. سرپرست کارگاه باید در تمام اوقات کار در محل کار و کارگاه حضور داشته باشد و نسبت به مسائل فنی و اجرایی پروژه کاملاً آگاه بوده و اطلاعات لازم در این خصوص را داشته باشد.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی

«تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی»

۴۶) پرداخت صورت وضعیت قطعی منوط به ارائه مفاسد حساب پیمانکار بعد از اتمام کار و تأیید صورت وضعیت قطعی می باشد.

۴۷) در صورت استفاده از پیمانکار جزء، پیمانکاران جزء نیز باید مورد تأیید کارفرما باشند.

۴۸) مقدار پیش پرداخت ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد و پرداخت آن طبق دستورالعمل قانون مناقصات می باشد.

۴۹) پیمانکار هر مرحله از اجرای کار را بایستی با هماهنگی کارفرما انجام دهد.

۵۰) بازسازی سریع هرگونه خسارت در داخل تاسیسات و ساختمان ها از جمله ریخت و پاش و صدمه به کابل ها و لوله ها و... و جمع آوری و نظافت کامل محوطه در پایان هر روز و پایان کار بعهد پیمانکار است. بدیهی است در صورت عدم نظافت جریمه مربوط از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۵۱) کار بایستی به صورت کاملاً ایمن انجام گردد و استفاده از البسه و لوازم ایمنی استاندارد طبق نظر HSE کارفرما بعهد پیمانکار بوده و لازم الاجرا است.

۵۲) پیمانکار موظف است نسبت به ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه تأییدیه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان اقدام نماید در غیر اینصورت به پیشنهاد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵۳) پیمانکار موظف است قبل از عقد قرارداد برای کلیه کارکنان بیمه نامه مسئولیت مدنی و شخص ثالث تهیه و به کارفرما ارائه کند و از بابت این پرداختی به پیمانکار صورت نمی گیرد.

۵۴) در صورت تهیه متریال پروژه توسط پیمانکار و تأیید آن توسط واحد نظارت منطقه (مشاور) براساس ارائه صورت وضعیت و براساس مقررات قابل پرداخت می باشد.

۵۵) نظارت بر اجرای این پروژه در صورت اعلام کارفرما برعهده مشاور منطقه خواهد بود.

۵۶) کلیه ماشین آلات، تجهیزات، مصالح مصرفی، بارگیری، حمل، انتقال و تخلیه در رابطه با اجرای کار به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۵۷) به کار گماردن کارشناسان خارجی توسط پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان با مجوز حراست بلامانع می باشد.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی

«تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی»

۵۸) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان نسبت به بکارگیری تخصص های لازم به تعداد کافی اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما از ادامه کار نفر غیر متخصص جلوگیری خواهد نمود و عواقب آن به عهده پیمانکار خواهد بود.

۵۹) تامین کارگران ساده و فنی مورد نیاز این پروژه به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار باید از نیروهای فعال و پرتوان و دارای صلاحیت در این پروژه استفاده نماید که به تایید مهندسی رسیده باشند.

۶۰) تامین غذا و سرویس ایاب ذهاب و تسهیلات رفاهی کلیه کارگران و کارکنان پیمانکار در طول اجرای این پیمان کلاً به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در رابطه با موارد فوق نخواهد داشت.

۶۱) کلیه پرسنل مورد استفاده در پروژه میبایست دارای کارت شناسایی معتبر باشند.

۶۲) کلیه پرسنل مورد استفاده در پروژه میبایست از نظر نظام وظیفه مانعی نداشته باشند (دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند)

۶۳) کلیه پرسنل مورد استفاده در پروژه میبایست دارای گواهینامه طب صنعتی باشند حتی برای یک روز کار در کارگاه در غیر این صورت از ادامه کار جلوگیری شده و خسارت وارده ناشی از تاخیر بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۶۴) پیمانکار موظف است کلیه پرسنل فعال در کارگاه را بیمه نماید.

۶۵) تهیه و ارائه برنامه زمانبندی اجرایی، آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمان تفصیلی اجرای کار زمان تحویل و مبادله پیمان است.

۶۶) تهیه، تدارک و حمل کلیه مصالح مصرفی و تجهیزات و کالا جهت اجرای موضوع پیمان، ابزار کار و ماشین آلات و وسایل حمل و نقل، آب شرب، به طور کلی تمام لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروریست به عهده و هزینه پیمانکار است.

۶۷) تهیه کلیه متریال مورد نیاز اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

۶۸) کلیه ماشین آلات مورد استفاده در پروژه میبایست دارای گواهینامه فنی معتبر باشند.

۶۹) تهیه کلیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات (جرثقیل، دیزل جوش، ژنراتور و غیره) منظور انجام کار به عهده و هزینه پیمانکار میباشد.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی والزامات پروژه، شرایط خصوصی

« تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده انبار نفت جزیره ابوموسی »

۷۰) کلیه ماشین آلات مورد استفاده و اپراتور دستگاه های مذکور میبایست گواهی نامه های معتبر و لازم مربوط به استفاده از دستگاه های مذکور را داشته باشند، در غیر این صورت از تردد آنها در اماکن و تاسیسات نفتی جلوگیری خواهد شد.

۷۱) کلیه ماشین آلات و تجهیزات و مصالح به منظور انجام پروژه باید قبل از ورود به محوطه به تایید حراست مستقر در انبار نفت یا رئیس ناحیه برسد تا در هنگام خروج با مشکلی مواجه نگردد.

۷۲) هزینه احداث و نگهداری راه های انحرافی به پیمانکار، پرداخت نمی گردد.

۷۳) پیمانکار موظف است در طول عملیات اجرایی که از طرف کارفرما به وی ابلاغ می گردد نسبت به تهیه دو سری کامل از نقشه ها با نرم افزار ۲۰۲۲ AUTOCAD که تغییرات نیز در آن لحاظ گردیده اقدام و همزمان با صدور صورتجلسه تحویل موقت آنها را به همراه لوح فشرده (CD) تحویل کارفرما نماید و جهت این امر هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

۷۴) به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد.

۷۵) هزینه انجام آزمایشات و تست ها به عهده پیمانکار است:

کارفرما هر زمان که صلاح بداند از پیمانکار می خواهد که قسمت هایی از کار را مورد آزمایش قرار دهد و این آزمایشات شامل کلیه آزمایشاتی است که در امر ساختمان ابنیه، مخازن و خطوط لوله و کلیه بخش های مکانیکال پروژه مورد استفاده قرار می گیرد و هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد، همچنین پرداخت هزینه های آزمایشات آن قسمت از کارهایی که توسط پیمانکار بطور معیوب و ناقص اجراء شده و نتیجه آزمایشات نیز تائید کننده آن می باشد تماماً بعهد پیمانکار بوده و هزینه آن پرداخت نخواهد شد.

۷۶) پیمانکار موظف است نسبت به هماهنگی و پیگیری انجام آزمایش و ارسال شیت های آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه تحت نظر اداره نظارت اقدام نماید.

۷۷) پرداخت های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی تعلق نمیگیرد.

۷۸) ارزی برای تامین مصالح و تجهیزات از خارج کشور تعلق نمیگیرد.

۷۹) کارفرما ارزی برای خرید ماشین آلات و ابزار خاص تامین نمیکند.

شرح مختصر کار، توضیحات فنی و الزامات پروژه، شرایط خصوصی
« تهیه مصالح و اجرای لایروبی مخزن و انجام تعمیرات خطوط لوله و پمپ تخلیه فرآورده
انبار نفت جزیره ابوموسی »

۸۰) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، وجود ندارد.

۸۱) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، پرداخت نمیگردد.

۸۲) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت نمیکند.

۸۳) پیمانکار بایستی کلیه ابهامات را در زمان سایت ویزیت و نیز رؤیت دفترچه پیمان به صورت کتبی به کارفرما ابلاغ نماید بدیهی است پس از امضاء قرارداد، طرح ابهام در مفاد قرارداد و اسناد و مدارک پیمان مسموع نخواهد بود.

۸۴) پیمانکار موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل بازدید و کلیه موارد مرتبط با تهیه جنس، تهیه تجهیزات و ماشین آلات، اجرای کار و انجام تست ها و آزمایش ها را مد نظر قرار دهد، بدیهی است موارد ارائه شده شامل شرح کار، توضیحات فنی و الزامات بعنوان راهنمای انجام کار و در نظر گرفتن هزینه ها و تمهیدات اجرایی کار می باشد و پیمانکار می بایست هزینه برآورد پیشنهادی خود را با توجه به بازدید از محل اجرای کار، در نظر گرفتن کلیه موارد جهت اجرا و مطالعه دقیق اسناد و مدارک پیمان تهیه نماید.

۸۵) پرداخت صورت وضعیت ها منوط به ارائه صورتجلسه ها، نقشه، کروکی کارهای صورت پذیرفته به همراه مقادیر و ابعاد دقیق بوده در غیر اینصورت هیچ گونه بررسی تا تکمیل مستندات صورت نخواهد گرفت و مسئولیت تاخیر در پرداخت متوجه پیمانکار خواهد بود.

۸۶) پیمانکار باید قیمت نهایی خود را با در نظر گرفتن انجام تمام شرح کار فوق، برگه ی استعلام قیمت، توضیحات فنی و الزامات پروژه و شرایط خصوصی پیمان و مطالعه کلیه اسناد و مدارک پیمان لحاظ نماید و پرداخت اضافه ای بابت هر آنچه که در این شرح کار، توضیحات فنی و الزامات پروژه و برگه ی استعلام قیمت به آن اشاره شده است صورت نمی گیرد.

مهر و امضا پیمانکار