



فرم درخواست خرید خدمات و خروج تجهیزات

۴۵۵/۱۵۳

فرد

شماره ثبت: ۴۵۵/۱۵۳ نام دستگاه: ۴۵۵/۱۵۳ کد اموال: مدل: سریال:	تعمیرات مرتبط با دستگاههای: ☒ فنی و مهندسی ☐ اداری ☐ انفورماتیک ☐ پزشکی
نام بخش: ۴۵۵/۱۵۳ تلفن بخش: ۴۵۵/۱۵۳ نام و امضاء و مهر مسئول بخش:	نام کالا: ۴۵۵/۱۵۳ شرح خرابی: ۴۵۵/۱۵۳ تاریخ خرابی: ۴۵۵/۱۵۳
تشخیص خرابی: ۴۵۵/۱۵۳ بنابر تشخیص کارشناسی، دستگاه فوق جهت تعمیر در خارج از بیمارستان ارجاع میشود. نام و امضاء کارشناس مسئول تایید کننده: ۴۵۵/۱۵۳	این قسمت توسط واحد فنی تکمیل شود نام و امضاء بازدید کننده دستگاه: ۴۵۵/۱۵۳
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد واحد اموال نام و امضاء مسئول جمع‌داری اموال: ۴۵۵/۱۵۳	این قسمت توسط واحد اموال تکمیل شود (در صورت نیاز به خروج تجهیزات از بیمارستان) واحد انتظامات خروج کالای فوق بلامانع می‌باشد.
تایید کننده: ۴۵۵/۱۵۳ معاونت محترم اداری و مالی	خروج کالا جهت انجام کار بلامانع است. تایید: ۴۵۵/۱۵۳
تاریخ خروج: ۴۵۵/۱۵۳ تاریخ ورود: ۴۵۵/۱۵۳ شرح تعمیرات: ۴۵۵/۱۵۳ نام و امضاء کارپرداز: ۴۵۵/۱۵۳	این قسمت توسط کارپرداز تکمیل شود بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد مدیریت پشتیبانی تاریخ: ۴۵۵/۱۵۳ واحد تدارکات

تخریب، خاکبرداری، ترمیم خاکبرداری محل عبور لوله های تاسیساتی آمفی تئاتر بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد

توضیحات	تهای کل (ریال)	تهای واحد (ریال)	پز آورده (تقریب)	واحد	شرح	ردیف
تخریب سنگ فرش، خاکبرداری، تخریب بتن و ... به طور کامل			۱۰۸	متر مکعب	تخریب خاکبرداری و حمل نخاله حاصل از خاکبرداری، به خارج از محوطه بیمارستان به ایستاد ۱۲*۳ متر	۱
			۱	مجموعه	تصحیح محل خاکبرداری به طور کامل به ایستاد ۱۲*۳ متر	۲
جمع کل (ریال)						

مشخصات فنی:

- ۱- اجرای پروژه شامل: برچیدن سنگ فرش، خاکبرداری، جابجایی گیاهان، تخریب بتن مسلح، برش میل گرد و ... بطور کامل جهت اجرای عملیات تعمیر و تعویض لوله های تاسیساتی بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۲- پس از اتمام عملیات تعمیرات، تصحیح محل شامل: قالب بندی، میلگرد گزاری، تهیه بتن و بتن ریزی، عایق بندی، خاکریزی و زیر سازی و اجرای سنگ فرش و ... بطور کامل بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۳- تهیه کلیه مصالح و لوازم مصرفی از قبیل: بتن، میلگرد، عایق، انکر بولت و ... بطور کامل (به استثنای لوله و اتصالات تاسیساتی) بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۴- تهیه کلیه ابزار آلات از قبیل: داربست، بتن کن، کمپرسور، نردبان، سیم سیار، جرثقیل و ... بطور کامل بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۵- بارگیری، بار اندازی و حمل و نقل کلیه مصالح، نخاله ها، لوازم، ابزار آلات و ... بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۶- اجرای تمهیدات لازم جهت جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی در هنگام کار بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۷- حمل و خارج نمودن نخاله های حاصل از اجرای عملیات به خارج از بیمارستان بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۸- اجرا کننده می بایست تمهیدات لازم را جهت حفظ و حراست از ابزار آلات و مصالح خود را در طول مدت اجرای عملیات معمول نماید.
- ۹- در صورت نیاز و بنا بر تشخیص کارفرما، اجرا کننده آمادگی خود را جهت اجرای عملیات در کلیه ساعات شبانه روز اعلام می دارد که از این بابت (شب کاری، نوبت کاری، اضافه کاری) هزینه ای پرداخت نخواهد شد. در این راستا به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی کلیه عملیات های مربوطه بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۱۰- کلیه کسورات قانونی (مالیات، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و ...) بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۱۱- هزینه ایاب و ذهاب و غذا بر عهده اجرا کننده می باشد.
- ۱۲- جبران خسارت وارده بر اثر بی احتیاطی به تاسیسات (الکتریکال و مکانیکال)، ساختمان بیمارستان و یا افراد حاضر در محل اجرای عملیات بر عهده اجرا کننده بوده و کارفرما (بیمارستان میلاد) هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
- ۱۳- کلیه پرداختها پس از اتمام کل کار و تحویل آن، مترا (حجم کار انجام شده) و با تاییدیه ناظر واحد فنی و مهندسی قابل پرداخت خواهد بود.
- ۱۴- مسئولیت تدارک کلیه اقدامات ایمنی جهت انجام کار بر عهده اجرا کننده بوده و موظف به تامین و ملزم نمودن پرسنل خود به استفاده از لوازم ایمنی و حفاظت فردی خواهد بود و در صورت بروز حوادث ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی، کلیه مسئولیت ناشی از آن بر عهده اجرا کننده بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
- ۱۵- اجرا کننده ضمن بازدید از محل اجرا پروژه، متعهد می گردد مطابق با شرایط فوق نسبت به انجام پروژه اقدام نماید.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
مهندسین معتمدین
کارشناس مسئول تاسیسات

موارد فوق مورد قبول اجرا کننده می باشد

نام و امضاء اجرا کننده