

کد مدرک :

کد پروژه :

فهرست بها : اینیه سال ۱۴۰۴

نام دستگاه اجرایی :

«برگه مالی»

وضعیت : برگه مالی

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰

پروژه: اجرای عملیات حفر چاه سرویس بهداشتی در پارک ملت

ردیف	کد فهرست	شرح کامل	*	واحد کار	ریال واحد برآوردی	مقدار برآوردی	مبلغ برآوردی	ملاحظات
فصل اول : عملیات تخریب								
۱	۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱/۲ متر در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه		مترمکعب	۹,۲۷۶,۰۰۰	۱۵	۱۳۹,۱۴۰,۰۰۰	حفر میله چاه
۲	۰۲۰۳۰۳	حفر کوره (انبار) به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه		مترمکعب	۶,۰۳۵,۰۰۰	۲۵	۱۵۰,۸۷۵,۰۰۰	کوره
۳	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.		مترمکعب	۹۷۴,۰۰۰	۰	۰	حمل دستی
مجموع مبلغ فصل							۲۹۰,۰۱۵,۰۰۰	
فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین								
۱	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن		مترمکعب	۲۱۰,۵۰۰	۰	۰	بارگیری خاک کنده شده
۲	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).		مترمکعب	۸,۱۲۰	۰	۰	بارگیری خاک کنده شده
۳	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی ۵۰۰ کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود		مترمکعب- کیلومتر	۴۱,۵۰۰	۰	۰	بارگیری خاک کنده شده
مجموع مبلغ فصل							۰	
فصل یازدهم : آجر کاری و شفته ریزی								
۱	۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه و سیمان ۱:۵		مترمربع	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	اجر چینی
مجموع مبلغ فصل							۵,۷۰۰,۰۰۰	
فصل دوازدهم : بتن پیش ساخته و بلوک چینی								
۱	۱۲۰۴۰۲	تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه به منظور تحکیم میله چاه با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب یا مقطع دایره و قطر خارجی حدود ۶۰ سانتی متر با پر کردن پشت حلقه بتنی		مترطول	۱۰,۷۳۴,۰۰۰	۴	۴۲,۹۳۶,۰۰۰	کول گذاری
۲	۱۲۰۴۰۳	اضافه بنا به ردیف ۱۲۰۴۰۲ به ازای افزایش هر ۱۰ سانتی متر قطر حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه مازاد بر ۶۰ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر (کسر ۱۰ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).		مترطول	۱,۳۹۱,۰۰۰	۸	۱۱,۱۲۸,۰۰۰	کول گذاری ۸۰ سانتی
۳	۱۲۱۲۰۱	تهیه و نصب درجه بتنی به قطر ۶۳ تا ۶۵ سانتی متر با کلاف بتنی یا چدنی		عدد	۱۷,۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	درجه بتنی
مجموع مبلغ فصل							۵۴,۰۶۴,۰۰۰	

مبلغ خام (ریال)	۳۴۹,۷۷۹,۰۰۰
ضریب بالاسری	۱/۴۱
ضریب منطقه	۱/۰۴
مبلغ با اعمال ضرایب بالاسری و منطقه (ریال)	۵۱۲,۹۱۵,۹۲۶
ضریب تجهیز کارگاه	۰/۰۴
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (ریال)	۱۳,۹۹۱,۱۶۰
مبلغ برآوردی (ریال)	۵۲۶,۹۰۷,۰۸۶