

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

شهرستان فسا

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱		۰۱۰۲۰۳	سورخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۱ تا ۰.۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۸۳۷۳۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۸۳۷۳۰۰۰۰
۲		۰۱۰۲۰۸	ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ۲۰ تا ۴۰ سانتی مترمربع، در سطوح بنایی.	مترطول	۸۴۶۰۰۰/۰	۱۲۰/۰۰	۱۰۱۰۵۲۰۰۰۰
۳		۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۱۶۷۵۷۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۵۰۱۴۰۰۰۰
۴		۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۱۵۰۷۷۵۰۰۰/۰	۵/۰۰	۷۸۰۸۷۵۰۰۰۰
۵		۰۱۰۵۱۴	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن.	مترمربع	۱۸۰۰۵۰۰/۰	۴۱۰/۰۰	۷۴۰۰۰۵۰۰۰۰
۶		۰۱۰۷۰۱	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.	عدد	۱۳۹۵۰۰۰/۰	۷/۰۰	۹۰۷۶۵۰۰۰۰
۷	ع*	۰۱۰۹۲۲	کندن دیوار پوش های نصب شده جهت رنگ آمیزی دیوارها	m ²	۷۵۰۰۰۰/۰	۳۲۰/۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع فصل بریال :							۶۲۳۰۰۳۵۰۰۰۰

۲ - عملیات خاکی با دست

۸		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۹۷۴۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۲۴۰۳۵۰۰۰۰۰
جمع فصل بریال :							۲۴۰۳۵۰۰۰۰۰۰

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

۹		۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۵۰۲۱۷۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۶۳۰۰۴۲۵۰۰۰۰
۱۰		۱۱۱۰۰۲	نماچینی با آجر پلاک با سطح مقطع بیش از ۱۰ سانتی متر مربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به همراه دوغاب‌ریزی پشت آجر.	مترمربع	۷۰۱۷۸۰۰۰/۰	۶۰/۰۰	۴۳۰۰۶۸۰۰۰۰۰
جمع فصل بریال :							۱۰۰۶۱۰۱۰۵۰۰۰۰

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۱۱		۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نیافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱۰۶۳۸۰۰۰/۰	۴۱۰/۰۰	۶۷۱۰۵۸۰۰۰۰۰
----	--	--------	---	---------	------------	--------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

شهرستان فسا

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

نقل از صفحه قبل : ۶۷۱'۵۸۰'۰۰۰

۱۲		۱۳۰۳۱۱	اضافه بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۴، ۱۳۰۳۰۶ و ۱۳۰۳۰۸ در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش ساخته با روکش آلومینیومی	مترمربع	۱/۰	۴۱۰/۰۰	۴۱۰
----	--	--------	---	---------	-----	--------	-----

جمع فصل بریال : ۶۷۱'۵۸۰'۴۱۰

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۱۳		۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۷۰۱'۵۰۰/۰	۲۵۰/۰۰	۱۷۵'۳۷۵'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-----------	--------	-------------

جمع فصل بریال : ۱۷۵'۳۷۵'۰۰۰

۱۷ - کارهای آلومینیومی

۱۴		۱۷۰۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل های آلومینیومی به غیر از اس تی و کرون، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۲'۶۵۵'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۵۳'۱۰۰'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-------------	-------	------------

جمع فصل بریال : ۵۳'۱۰۰'۰۰۰

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۱۵		۱۸۰۲۰۱	شمه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ.	مترمربع	۲۵۴'۵۰۰/۰	۶۰/۰۰	۱۵'۲۷۰'۰۰۰
۱۶		۱۸۰۲۰۲	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	۷۸۷'۵۰۰/۰	۸۰/۰۰	۶۳'۰۰۰'۰۰۰
۱۷		۱۸۰۲۱۰	اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	مترمربع	۶۷۹'۰۰۰/۰	۸۰/۰۰	۵۴'۳۲۰'۰۰۰
۱۸		۱۸۰۳۰۲	شمه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۲۳۸'۰۰۰/۰	۳۵۰/۰۰	۸۳'۳۰۰'۰۰۰
۱۹		۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱'۴۲۵'۰۰۰/۰	۳۵۰/۰۰	۴۹۸'۷۵۰'۰۰۰
۲۰		۱۸۱۲۰۴	پر کردن شیار محل عبور لوله های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا ۱۰۰ سانتی مترمربع.	مترطول	۶۱۶'۵۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۹۳'۴۷۵'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۸۰۷'۱۱۵'۰۰۰

۱۹ - کارهای چوبی

۲۱		۱۹۰۴۱۰	تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس MDF به ضخامت حدود ۵ میلی متر، با پرس کردن.	مترمربع	۱'۷۳۷'۰۰۰/۰	۲/۵۰	۴'۳۴۲'۵۰۰
۲۲		۱۹۱۵۰۲	تهیه و نصب کفپوش لمینیت به ضخامت حدود ۸ میلی متر.	مترمربع	۵'۳۰۶'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۱۵۹'۱۸۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

جمع فصل بریال : ۱۶۳'۵۲۲'۵۰۰

۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

۲۳		۲۰۰۱۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳'۸۹۴'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۱۵۵'۷۶۰'۰۰۰
۲۴		۲۰۰۳۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع	۴'۶۱۱'۰۰۰/۰	۶۰/۰۰	۲۷۶'۶۶۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۴۳۲'۴۲۰'۰۰۰

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۲۵		۲۲۰۵۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸'۲۱۳'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۲۴'۶۳۹'۰۰۰
----	--	--------	--	---------	-------------	------	------------

جمع فصل بریال : ۲۴'۶۳۹'۰۰۰

۲۳ - کارهای پلاستیکی و پلیمری

۲۶		۲۳۰۴۲۰	تهیه و نصب قرنیز P.V.C فشرده روکش دار به ارتفاع ۷ تا سانتی متر و ضخامت ۴ تا ۸ میلی متر.	مترطول	۵۴۴'۰۰۰/۰	۱۷۰/۰۰	۹۲'۴۸۰'۰۰۰
۲۷		۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه.	کیلوگرم	۳'۴۳۱'۰۰۰/۰	۶۳۰/۰۰	۲'۱۶۱'۵۳۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲'۲۵۴'۰۱۰'۰۰۰

۲۴ - شیشه و نصب آن

۲۸		۲۴۰۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	مترمربع	۳'۰۶۹'۰۰۰/۰	۸۰/۰۰	۲۴۵'۵۲۰'۰۰۰
----	--	--------	-----------------------------------	---------	-------------	-------	-------------

جمع فصل بریال : ۲۴۵'۵۲۰'۰۰۰

۲۵ - رنگ آمیزی

۲۹		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰/۰	۱۷۰/۰۰	۲۸۶'۴۵۰'۰۰۰
۳۰		۲۵۰۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی.	مترمربع	۱'۸۷۱'۰۰۰/۰	۷۰/۰۰	۱۳۰'۹۷۰'۰۰۰
۳۱		۲۵۰۵۰۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها.	مترمربع	۹۶۰'۰۰۰/۰	۵۶۰/۰۰	۵۳۷'۶۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۹۵۵'۰۲۰'۰۰۰

۲۸ - حمل و نقل

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۸ - حمل و نقل

۳۲		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۸'۴۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۲'۸۴۰'۰۰۰
----	--	--------	---	--------------	----------	--------	-----------

جمع فصل بریال : ۲'۸۴۰'۰۰۰

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۳۳		۹۹۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. (نوع اول)	مترمربع	۸'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۴		۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۵		۹۹۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۶		۹۹۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع	۶۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۷		۹۹۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان. (نوع دوم)	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۸		۹۹۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۵۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۹		۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۶۵۰'۰۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۶ - سیم ها

۴۰	۰۶۰۴۰۴	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۱۷۳'۰۰۰/۰	۲۶۰/۰۰	۴۴'۹۸۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۴۴'۹۸۰'۰۰۰						

۷ - کابل های فشار ضعیف

۴۱	۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲.۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۵۸'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۲۵'۸۰۰'۰۰۰
۴۲	۰۷۰۳۰۴	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۶ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱'۸۴۰'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۷۳'۶۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۹۹'۴۰۰'۰۰۰						

۱۱ - کلیدها و پریزها

۴۳	۱۱۰۱۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه برای نصب توکار.	عدد	۱'۰۰۹'۰۰۰/۰	۱۲/۰۰	۱۲'۱۰۸'۰۰۰
۴۴	۱۱۰۲۰۲	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب روکار.	عدد	۱'۱۹۰'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۵'۹۵۰'۰۰۰
۴۵	۱۱۱۲۰۱	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، برای نصب توکار بااتصال زمین (شوگو).	عدد	۱'۱۰۱'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۲۷'۵۲۵'۰۰۰
۴۶	۱۱۱۳۰۱	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فازونول، برای نصب توکار بااتصال زمین (شوگو).	عدد		۳/۰۰	
۴۷	۱۱۲۱۰۱	پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ۱۱، برای نصب توکار.	عدد	۹۹۹'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۳'۹۹۶'۰۰۰
۴۸	۱۱۲۸۰۱	پریز آنتن رادیووتلوویزیون برای نصب توکار.	عدد	۱'۰۱۹'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۴'۰۷۶'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۵۳'۶۵۵'۰۰۰						

۱۳ - لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)

۴۹	۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار، با لوله PVC، Pg۱۳.۵.	مترطول	۴۱۱'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۸۲'۲۰۰'۰۰۰
۵۰	۱۳۰۴۰۳	لوله کشی توکار، با لوله PVC، Pg۱۶.	مترطول	۴۴۳'۰۰۰/۰	۱۴۰/۰۰	۶۲'۰۲۰'۰۰۰
۵۱	۱۳۰۴۰۴	لوله کشی توکار، با لوله PVC، Pg۲۱.	مترطول	۵۷۸'۵۰۰/۰	۶۰/۰۰	۳۴'۷۱۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۱۷۸'۹۳۰'۰۰۰						

۱۴ - وسایل فشار ضعیف تابلویی

۵۲		۱۴۲۲۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۶ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۲'۰۸۹'۰۰۰/۰	۱۴/۰۰	۲۹'۲۴۶'۰۰۰
----	--	--------	--	-----	-------------	-------	------------

نقل به صفحه بعد : ۲۹'۲۴۶'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

نقل از صفحه قبل : ۲۹'۲۴۶'۰۰۰

۱۴ - وسایل فشار ضعیف تابلویی

۵۳		۱۴۲۴۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۶ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۵'۰۲۸'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۵'۰۲۸'۰۰۰
۵۴		۱۴۲۵۰۱	ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست های مخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری.	متر طول	۱'۵۱۴'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۶'۰۵۶'۰۰۰
۵۵		۱۴۸۱۰۱	بست فلزی برای نگهداری ترمینالهاروی ریل.	عدد	۲۷۳'۵۰۰/۰	۴/۰۰	۱'۰۹۴'۰۰۰
۵۶		۱۴۸۲۰۱	ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی.	متر طول	۱'۱۱۹'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۲'۲۳۸'۰۰۰
۵۷		۱۴۹۰۰۱	تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلی متر شامل قفل و لولا و استوپر دربها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه، دستگیره و گوشواره ها با حداکثر ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.	کیلوگرم	۱'۹۳۵'۰۰۰/۰	۶/۰۰	۱۱'۶۱۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۵۵'۲۷۲'۰۰۰

۲۱ - کابل های تلفن

۵۸		۲۱۰۲۰۲	کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن از نوع A۲Y(st)۲Y به قطر ۰.۶ میلیمتر، دوزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصب درون ترانشه.	متر طول	۱۷۹'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۷'۱۶۰'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-----------	-------	-----------

جمع فصل بریال : ۷'۱۶۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۳ - لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن

۵۹		۰۳۰۳۰۳	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۱'۲۳۹'۰۰۰/۰	۶/۰۰	۷'۴۳۴'۰۰۰
۶۰		۰۳۰۳۰۵	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۹۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۱'۸۸۵'۰۰۰/۰	۶/۰۰	۱۱'۳۱۰'۰۰۰
۶۱		۰۳۰۳۰۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۲'۲۱۸'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۵۵'۴۵۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۷۴'۱۹۴'۰۰۰

۶ - لوله های مسی

۶۲		۰۶۰۱۰۲	لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۵ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر.	مترطول	۳'۷۱۲'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۷۴'۲۴۰'۰۰۰
۶۳		۰۶۰۱۰۵	لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۲۸ و حداقل ضخامت جدار ۱.۵ میلیمتر.	مترطول	۹'۷۵۹'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۱۹۵'۱۸۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲۶۹'۴۲۰'۰۰۰

۷ - شیرها

۶۴		۰۷۰۱۰۲	شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی ۲۰ (سه چهارم اینچ).	عدد	۶'۱۸۸'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶'۱۸۸'۰۰۰
----	--	--------	--	-----	-------------	------	-----------

جمع فصل بریال : ۶'۱۸۸'۰۰۰

۱۶ - آب گرم کن

۶۵		۱۶۰۲۰۲	آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت ۱۹۰ لیتر.	دستگاه	۸۹'۳۶۶'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۸۹'۳۶۶'۰۰۰
----	--	--------	--------------------------------------	--------	--------------	------	------------

جمع فصل بریال : ۸۹'۳۶۶'۰۰۰

۱۹ - کانال هوا، دریچه هوا و دودکش

۶۶		۱۹۰۱۰۴	کانال هوا به ضخامت ۱ میلیمتر.	مترمربع	۱۰'۴۳۲'۰۰۰/۰	۸/۰۰	۸۳'۴۵۶'۰۰۰
----	--	--------	-------------------------------	---------	--------------	------	------------

جمع فصل بریال : ۸۳'۴۵۶'۰۰۰

۲۰ - هواکش

۶۷		۲۰۰۱۰۲	هواکش پنجره ای، به قطر ۲۰ سانتیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از ۹۵ تا ۱۹۰ لیتر در ثانیه.	دستگاه	۷'۶۵۵'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۷'۶۵۵'۰۰۰
----	--	--------	--	--------	-------------	------	-----------

جمع فصل بریال : ۷'۶۵۵'۰۰۰

۲۳ - کولرگازی

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲۳ - کولرگازی

۶۸		۲۳.۳۰۳	کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۴۵۰۰ کیلوکالری در ساعت.	دستگاه	۳۱۵'۶۲۰'۰۰۰/۰	۵/۰۰	۱'۵۷۸'۱۰۰'۰۰۰
۶۹		۲۳.۳۰۴	کولر گازی دو تکه با گرمایش، به ظرفیت ۶۰۰۰ کیلوکالری در ساعت.	دستگاه	۳۵۹'۰۴۹'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۱'۰۷۷'۱۴۷'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۲'۶۵۵'۲۴۷'۰۰۰							

۲۹ - لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۷۰		۲۹.۱۰۵	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۹×۶۵ سانتیمتر، با نیم پایه.	دستگاه	۲۰'۸۸۸'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۴۱'۷۷۶'۰۰۰
۷۱	*	۲۹.۰۸۰۶	سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی ۱۵۰×۶۰ سانتیمتر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸.۸ به ضخامت حدود ۰.۷ میلیمتر، دارای دو لگن به عمق تقریبی ۱۶ سانتیمتر و یک سینی.	دستگاه	۸۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۸۵'۰۰۰'۰۰۰
۷۲		۲۹۱۲۲۱	شیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگهای رابط.	عدد	۳۲'۴۲۳'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۲'۴۲۳'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۱۵۹'۱۹۹'۰۰۰							

۳۱ - لوازم آشپزخانه

۷۳		۳۱.۱۰۳	اجاق گاز زمینی چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی ۱۰۰×۱۰۰×۵۵ سانتیمتر، با بدنه از فولاد زنگ ناپذیر، مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی ۵۴۴۰۰ کیلو کالری در ساعت.	دستگاه	۱۰۰'۹۶۴'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۹۶۴'۰۰۰
۷۴		۳۱.۵۰۱	هود مرکزی سقفی یا دیواری، ساخته شده از ورق آلومینیوم آنودایز شده به ضخامت یک میلیمتر، با اسکلت از پروفیل آهنی مجوف، مجهز به فیلترهای چربی گیر آلومینیومی به ضخامت ۵ سانتیمتر، قابل تعویض و شستشو با سطح حداقل ۰.۲۵ مترمربع به ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر هود، سیم کشی در لوله فولادی، چراغهای ضد رطوبت به شمار یک عدد برای هر ۱.۵ متر مربع سطح بخار گیر، با مجرای خروجی هوا، قابل انطباق با نقشه کانال کشی، با وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط.	مترمربع	۶۵'۵۰۴'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۵'۵۰۴'۰۰۰
۷۵		۳۱.۰۸۰۲	کابینت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن رنگ شده به ضخامت یک میلیمتر، با رویه، درهای دو جداره از فولاد کشیده شده زنگ ناپذیر ۱۸.۸ به ضخامت یک میلیمتر، که به وسیله لولاهای فلزی به بدنه متصل است و دارای یک طبقه میانی قابل تنظیم از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸.۸ به ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر است، کابینت به عمق ۳۰ و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر است.	مترطول	۳۴'۰۷۳'۰۰۰/۰	۶/۰۰	۲۰۴'۴۳۸'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : تعمیر مهمانسرای راهدارخانه مرکزی

شهرستان فسا

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

نقل از صفحه قبل : ۳۷۰'۹۰۶'۰۰۰

۳۱ - لوازم آشپزخانه

۷۶		۳۱۰۸۰۳	کابینت زمینی، ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه، با یک دست رنگ روغنی و یا ورق فولادی سیاه با دو دست رنگ ضدزنگ و یک دست رنگ روغنی، به ضخامت یک میلیمتر، با رویه ای از نئوپان ۱۸ میلیمتری و روکش از فرمیکای استخوانی، کابینت به عمق ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۸۵ سانتیمتر است.	مترطول	۳۲۰'۶۵'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۳۲۰'۶۵۰'۰۰۰
----	--	--------	---	--------	--------------	-------	-------------

جمع فصل بریال : ۶۹۱'۵۵۶'۰۰۰