

پروژه: تعمیرات منزل سازمانی شماره 14 بوشهر

کارفرما

پیشنهاد قیمت پیمانکار

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه

فصل اول. عملیات تخریب					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
010610 ف	برچیدن انواع سقف کاذب، کف پوش یا دیوارپوش پلیمری، چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت لزوم	مترمربع		100	
010611 ف	برچیدن تایل های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به گونه ای که تایل ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی مربوط	مترمربع		10	
010808 ف	برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن سیم هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته (محسوب می شوند)	مترطول		120	
010810 ف	برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه	عدد		85	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه

فصل سوم. عملیات خاکی باماشین					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
030701 ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن	مترمکعب		8	
030702 ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب		32	
030703 ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت). (قیمت یک کیلو متر محاسبه می شود)	مترمکعب - کیلومتر		76	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه

پروژه تعمیرات منزل سازمانی شماره 14 بوشهر
کارفرما

فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
160205 ف	تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل های توخالی	کیلوگرم		420	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه

فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
180902 ف	تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی 12/5 میلی متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار	مترمربع		100	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه

فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
250507 ف	تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و	مترمربع		100	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: تاسیسات برقی

فصل اول. چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
017401 ف	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) و درایور (Integrated) با ماژول یکپارچه، LED مربوطه، به قطر ۸ سانتی متر، دارای شار نوری ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد		12	

پروژه تعمیرات منزل سازمانی شماره 14 بوشهر

کارفرما

فصل اول. چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
017406 ف	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) و درایور (Integrated) با ماژول یکپارچه، LED مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۶ سانتی متر، دارای ۳۰۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات	عدد		8	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: تاسیسات برقی

فصل ششم. سیمها					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
060404 ف	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش به مقطع 1/5 میلی متر NYAF ترموپلاستیک از نوع مربع	متر طول		35	
060405 ف	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش به مقطع 2/5 میلی متر NYAF ترموپلاستیک از نوع مربع	متر طول		25	
060406 ف	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش به مقطع 4 میلی متر NYAF ترموپلاستیک از نوع مربع	متر طول		15	
جمع ردیف های قیمت فهرست					
جمع فصل (ف ج *)					

فهرست بهای واحد پایه رشته: تاسیسات برقی

فصل یازدهم. کلیدها و پریزها					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
110101 ف	کلید 10 آمپر 250 ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب توکار	عدد		6	
110201 ف	کلید 10 آمپر 250 ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار	عدد		8	
110301 ف	کلید 10 آمپر 250 ولت یک پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب توکار	عدد		4	
110303 ف	کلید 10 آمپر 250 ولت دو پل دو راه، برای نصب توکار	عدد		6	
111101 ف	پریز 16 آمپر 250 ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار	عدد		28	

گزارش دفترچه فهرست مقادیر

شماره صفحه 4

تاریخ گزارش 1405/05/11

پروژه تعمیرات منزل سازمانی شماره 14 بوشهر
کارفرما

فصل یازدهم. کلیدها و پریزها				
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
111201 ف	پریز 16 آمپر 250 ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو)	عدد		28
جمع ردیف های قیمت فهرست				
	جمع فصل (ف ج *)			
	جمع ابنیه			
	جمع برق			
	جمع کل			
جمع کل به حروف :				

پیمانکار

تلفن تماس