شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم درخواست تامین اعتبار امورطارم

شماره: .....

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

شماره صفحه : ۱

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث سال پروژه: ۱۴۰۵ محل اعتبار: اولویت: استاندارد: پروژه هاي نيرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه ديزج» به ميزان «۳۰» كيلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهرستان طارم فهرست بهاء تهيه پروژه: نيرورساني يا چاههاي كشاورزي يا شهرك هاي صنعتي

محل اجرا: مناطق غير كوهستاني (گيلوان و آبير) طارم طول شبكه: ۱۶۰ متر شماره پرونده: كاربر: طراح ۱ طارم

جزء اعتباری	محل اعتبار	حجم کار	مبلغ کالا	مبلغ عملیات	جمع مبلغ کالا و عملیات	علی الحساب هزینه تغییرات احتمالی کالا/	جمع سایرهزینه ها	هزینه تامین کالا متقاضی	هزینه تامین عملیات متقاضی	جمع هزینه تامین متقاضی	جمع کل
۱۳۰	نيرورساني-نيرورساني-تجهيزات پستهاي ۲۰ كيلوولت	۱ دستگاه	۵،۱۵۳،۸۳۷،۸۸۷	۱،۰۲۱،۹۰۴،۳۲۵	۶،۱۷۵،۷۴۲،۲۱۲	۳۰۸،۷۸۷،۱۱۰	۶۴۸،۴۵۲،۹۳۰				۷،۱۳۲،۹۸۲،۲۵۲
۱۴۰	نيرورساني-نيرورساني-خطوط ۲۰ كيلوولت هوائي	۱۶۰ متر	۲،۵۸۱،۶۴۱،۵۰۰	۱،۵۷۶،۲۴۴،۴۲۱	۴،۱۵۷،۸۸۵،۹۲۱	۲۰۷،۸۹۴،۲۹۶	۴۳۶،۵۷۸،۰۲۵				۴،۸۰۲،۳۵۸،۲۴۲
	جمع در پروژه:		۷,۷۳۵,۴۷۹,۳۸۷	۲,۵۹۸,۱۴۸,۷۴۶	۱۰,۳۳۳,۶۲۸,۱۳۳	۵۱۶,۶۸۱,۴۰۶	۱,۰۸۵,۰۳۰,۹۵۵				۱۱,۹۳۵,۳۴۰,۴۹۴

مبلغ قابل واریز توسط متقاضی ۱۱،۹۳۵،۳۴۰،۴۹۴ ریال می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

شماره صفحه : ۲

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۳۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱ دستگاه

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - تجهیزات پستهاي ۲۰ کیلوولت

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۱	۱۰۹۰۰۲۴۰۳	بتن با عیار ۲۵۰	نو	-	پ	۰,۳۵	متر مکعب	۰	۰	۳۸،۷۶۲،۳۹۶	۰,۲	۱۶،۲۸۰،۲۰۶
۲	۱۰۹۰۰۲۴۰۳	بتن با عیار ۲۵۰	نو	ک	-	۰,۳۵	متر مکعب	۱۷،۴۰۸،۲۵۰	۰	۰		۶،۰۹۲،۸۸۸
۳	۷۳۰۰۰۰۳۴۰	برقگیر ۲۴ کیلو ولت ۱۰ کیلو آمپر سیلیکوني	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۷،۷۶۶،۰۷۳	۰,۲	۲۷،۹۵۷،۸۶۳
۴	۷۳۰۰۰۰۳۴۰	برقگیر ۲۴ کیلو ولت ۱۰ کیلو آمپر سیلیکوني	نو	ک	-	۳	عدد	۶۳،۰۷۳،۳۷۰	۰	۰		۱۸۹،۲۲۰،۱۱۰
۵	۱۷۱۰۰۷۲۱۲	پشت بند تسمه اي ۳۰ سانتیمتري	نو	-	پ	۲	عدد	۰	۰	۱،۲۹۴،۳۴۵	۰,۲	۳،۱۰۶،۴۲۸
۶	۱۷۱۰۰۷۲۱۲	پشت بند تسمه اي ۳۰ سانتیمتري	نو	ک	-	۲	عدد	۹۱۵،۸۲۵	۰	۰		۱،۸۳۱،۶۵۰
۷	۱۷۱۰۰۷۲۱۳	پشت بند تسمه اي ۳۵ سانتیمتري	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۱،۲۹۴،۳۴۵	۰,۲	۹،۳۱۹،۲۸۴
۸	۱۷۱۰۰۷۲۱۳	پشت بند تسمه اي ۳۵ سانتیمتري	نو	ک	-	۶	عدد	۱،۰۴۰،۷۱۰	۰	۰		۶،۲۴۴،۲۶۰
۹	۱۷۱۰۰۷۲۱۱	پشت بند تسمه اي ۴۰ سانتیمتري	نو	-	پ	۴	عدد	۰	۰	۱،۲۹۴،۳۴۵	۰,۲	۶،۲۱۲،۸۵۶
۱۰	۱۷۱۰۰۷۲۱۱	پشت بند تسمه اي ۴۰ سانتیمتري	نو	ک	-	۴	عدد	۱،۲۰۷،۲۲۴	۰	۰		۴،۸۲۸،۸۹۶
۱۱	۱۷۸۵۲۴۸۳۰	پلاك پست	نو	-	پ	۱	عدد	۰	۰	۲۴،۶۲۵،۱۹۰	۰,۲	۲۹،۵۵۰،۲۲۸
۱۲	۱۷۸۵۲۴۸۳۰	پلاك پست	نو	ک	-	۱	عدد	۳،۶۵۸،۲۵۵	۰	۰		۳،۶۵۸،۲۵۵
۱۳	۲۳۱۰۰۳۷۰۴	پیچ ومهره گالوانیزه ۵۰ * ۱۶	نو	-	پ	۱۱	عدد	۰	۰	۴۶۳،۴۱۵	۰,۲	۶،۱۱۷،۰۷۸
۱۴	۲۳۱۰۰۳۷۰۴	پیچ ومهره گالوانیزه ۵۰ * ۱۶	نو	ک	-	۱۱	عدد	۴۷۵،۲۲۹	۰	۰		۵،۲۲۷،۵۱۹
۱۵	۲۳۱۰۳۳۴۰۸	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۰۰ * ۱۶	نو	-	پ	۱	عدد	۰	۰	۷۷۵،۰۲۵	۰,۲	۹۳۰،۰۳۰
						۱						

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۳۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱ دستگاه

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - تجهیزات پستهاي ۲۰ کیلوولت

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۱۶	۲۳۱۰۳۳۴۰۸	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۰۰ * ۱۶	نو	ک	-		عدد	۱،۲۴۰،۳۶۶	۰	۰		۱،۲۴۰،۳۶۶
۱۷	۲۳۱۰۳۳۵۰۵	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶	نو	-	پ	۲	عدد	۰	۰	۷۷۵،۰۲۵	۰,۲	۱،۸۶۰،۰۶۰
۱۸	۲۳۱۰۳۳۵۰۵	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶	نو	ک	-	۲	عدد	۱،۳۷۴،۳۱۱	۰	۰		۲،۷۴۸،۶۲۲
۱۹	۲۳۱۰۲۰۴۰۰	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	-	پ	۸	عدد	۰	۰	۹۳۰،۰۳۰	۰,۲	۸،۹۲۸،۲۸۸
۲۰	۲۳۱۰۲۰۴۰۰	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	ک	-	۸	عدد	۱،۷۲۲،۹۳۵	۰	۰		۱۳،۷۸۳،۴۸۰
۲۱	۲۳۱۰۰۴۷۰۶	پیچ ومهره گالوانیزه ۴۰۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۹۳۰،۰۳۰	۰,۲	۶،۶۹۶،۲۱۶
۲۲	۲۳۱۰۰۴۷۰۶	پیچ ومهره گالوانیزه ۴۰۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	ک	-	۶	عدد	۲،۳۲۱،۱۰۰	۰	۰		۱۳،۹۲۶،۶۰۰
۲۳	۲۳۱۰۲۲۴۰۰	پیچ ومهره گالوانیزه ۴۵۰ * ۱۶ دوسر دنده	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۹۳۰،۰۳۰	۰,۲	۶،۶۹۶،۲۱۶
۲۴	۲۳۱۰۲۲۴۰۰	پیچ ومهره گالوانیزه ۴۵۰ * ۱۶ دوسر دنده	نو	ک	-	۶	عدد	۱،۹۳۵،۷۷۹	۰	۰		۱۱،۶۱۴،۶۷۴
۲۵	۶۵۱۰۱۰۶۹۸	ترانسفورماتور ۵۰ کاوا (روغني کم تلفات)	نو	-	پ	۱	دستگاه	۰	۰	۱۳۲،۳۰۷،۸۷۹	۰,۲	۱۵۸،۷۶۹،۴۵۵
۲۶	۶۵۱۰۱۰۶۹۸	ترانسفورماتور ۵۰ کاوا (روغني کم تلفات)	نو	ک	-	۱	دستگاه	**********	۰	۰		۳،۷۲۰،۸۲۷،۰۰۰
۲۷	۱۷۰۳۱۸۱۰۴	تسمه حائل جهت کنسول ۲/۴۴ متري بطول ۸۰۰ میلیمتر	نو	-	پ	۷	عدد	۰	۰	۷۷۵،۰۰۶	۰,۲	۶،۵۱۰،۰۵۰
۲۸	۱۷۰۳۱۸۱۰۴	تسمه حائل جهت کنسول ۲/۴۴ متري بطول ۸۰۰ میلیمتر	نو	ک	-	۷	عدد	۱،۷۴۰،۸۲۵	۰	۰		۱۲،۱۸۵،۷۷۵
۲۹	۱۲۰۰۰۰۲۰۹	تیر سیماني ۹ / ۴۰۰	نو	-	پ	۱	اصله	۰	۰	۴۲،۶۹۸،۶۷۴	۰,۲	۵۱،۲۳۸،۴۰۹

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۳۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱ دستگاه

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - تجهیزات پستهاي ۲۰ کیلوولت

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۳۰	۱۲۰۰۰۰۲۰۹	تیر سیماني ۹ / ۴۰۰	نو	ک	-	۱	اصله	۱۵۱،۳۷۶،۰۸۹	۰	۰		۱۵۱،۳۷۶،۰۸۹
۳۱	۱۷۰۲	جوشکاري هر دستگاه پست هوائي	نو	-	پ	۱	دستگاه	۰	۰	۲۶،۵۷۷،۰۵۰	۰,۲	۳۱،۸۹۲،۴۶۰
۳۲	۱۶۷۴	حفاري چاله نیمه سنگي(حفاري مخلوط خاك و سنگ که به صورت دستي انجام مي شود	نو	-	پ	۰,۸۴	متر مکعب	۰	۰	۲۱،۱۲۰،۰۷۶	۰,۲	۲۱،۲۸۹،۰۳۷
۳۳	۴۲۶۲	حفاري حوضچه ارت نیمه سنگي(مخلوط خاك و سنگ که به صورت دستي یا با استفاده از بیل مکانیکي (لاستیکي) قابل حفاري است)	نو	-	پ	۷	متر مکعب	۰	۰	۱۶،۸۹۶،۰۶۰	۰,۲	۱۴۱،۹۲۶،۹۰۴
۳۴	۱۶۷۲	حفاري کانال نیمه سنگي(مخلوط خاك و سنگ که به صورت دستي یا بیل مکانیکي لاستیکي قابل حفاري است	نو	-	پ	۴,۸	متر مکعب	۰	۰	۱۱،۵۶۷،۲۸۴	۰,۲	۶۶،۶۲۷،۵۵۶
۳۵	۹۵۰۰۰۱۳۳۸	حفاظ ضد سرقت ترانسفورماتور ۲۵-۷۵ کاوا	نو	-	پ	۱	عدد	۰	۰	۱۸،۶۰۰،۶۳۰	۰,۲	۲۲،۳۲۰،۷۵۶
۳۶	۹۵۰۰۰۱۳۳۸	حفاظ ضد سرقت ترانسفورماتور ۲۵-۷۵ کاوا	نو	ک	-	۱	عدد	۴۹،۸۲۷،۹۶۲	۰	۰		۴۹،۸۲۷،۹۶۲
۳۷	۱۰۹۰۰۰۶۰۶	خاک بنتونیت (اکتیو شده)	نو	-	پ	۶۰۰	کیلوگرم	۰	۰	۲۵۸،۸۶۹	۰,۲	۱۸۶،۳۸۵،۶۸۰
۳۸	۱۰۹۰۰۰۶۰۶	خاک بنتونیت (اکتیو شده)	نو	ک	-	۶۰۰	کیلوگرم	۴۴،۱۵۱	۰	۰		۲۶،۴۹۰،۶۰۰
۳۹	۷۰۲۰۱۳۳۰۵	دوراهي نمره ۷۰ آلومینیمي	نو	-	پ	۲	عدد	۰	۰	۲،۷۹۸،۳۱۷	۰,۲	۶،۷۱۵،۹۶۱
۴۰	۷۰۲۰۱۳۳۰۵	دوراهي نمره ۷۰ آلومینیمي	نو	ک	-	۲	عدد	۵۰۴،۵۸۶	۰	۰		۱،۰۰۹،۱۷۲
۴۱	۲۶۱۰۰۷۳۰۹	سکوي ترانسفورماتور ۱۶۰ -۲۵۰ کاوا - یک عدد ناودانی نمره ۱۰ بطول ۲/۵ متر	نو	-	پ	۲	عدد	۰	۰	۸،۵۳۰،۰۳۳	۰,۲	۲۰،۴۷۲،۰۷۹
۴۲	۲۶۱۰۰۷۳۰۹	سکوي ترانسفورماتور ۱۶۰ -۲۵۰ کاوا - یک عدد ناودانی نمره ۱۰ بطول ۲/۵ متر	نو	ک	-	۲	عدد	۴۹،۵۴۱،۲۶۵	۰	۰		۹۹،۰۸۲،۵۳۰

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

شماره صفحه : ۵

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۳۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱ دستگاه

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - تجهیزات پستهاي ۲۰ کیلوولت

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۴۳	۱۰۰۰۰۱۸۰۲	سنگ لاشه	نو	-	پ	۰,۳۷	متر مکعب	۰	۰	۱،۵۰۸،۵۷۶	۰,۲	۶۶۹،۸۰۸
۴۴	۱۰۰۰۰۱۸۰۲	سنگ لاشه	نو	ک	-	۰,۳۷	متر مکعب	۱۰،۷۲۲،۴۷۳	۰	۰		۳،۹۶۷،۳۱۵
۴۵	۶۸۳۰۲۳۹۰۶	سیم روکش دار آلومینیومي ۴۲*۱	نو	-	پ	۱۲	متر	۰	۰	۳۰۹،۹۱۲	۰,۲	۴،۴۶۲،۷۳۳
۴۶	۶۸۳۰۲۳۹۰۶	سیم روکش دار آلومینیومي ۴۲*۱	نو	ک	-	۱۲	متر	۵۰۳،۳۲۵	۰	۰		۶،۰۳۹،۹۰۰
۴۷	۶۸۰۰۰۰۵۹۰	سیم مسي نمره ۳۵	نو	-	پ	۱۸	کیلوگرم	۰	۰	۳۰۶،۵۰۱	۰,۲	۶،۶۲۰،۴۲۲
۴۸	۶۸۰۰۰۰۵۹۰	سیم مسي نمره ۳۵	نو	ک	-	۱۸	کیلوگرم	۲۶،۹۴۹،۵۳۱	۰	۰		۴۸۵،۰۹۱،۵۵۸
۴۹	۶۷۴۰۰۴۷۰۲	فیوز کات اوت	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۷،۷۶۶،۰۷۳	۰,۲	۲۷،۹۵۷،۸۶۳
۵۰	۶۷۴۰۰۴۷۰۲	فیوز کات اوت	نو	ک	-	۳	عدد	۲۸،۲۸۸،۴۰۶	۰	۰		۸۴،۸۶۵،۲۱۸
۵۱	۶۸۳۰۱۲۹۰۷	کابل فشار ضعیف مفتولي فولادي آلیاژي ۷۰ *۱	نو	-	پ	۴۵	متر	۰	۰	۳۳۸،۸۳۲	۰,۲	۱۸،۲۹۶،۹۲۸
۵۲	۶۸۳۰۱۲۹۰۷	کابل فشار ضعیف مفتولي فولادي آلیاژي ۷۰ *۱	نو	ک	-	۴۵	متر	۹۲۰،۸۷۱	۰	۰		۴۱،۴۳۹،۱۹۵
۵۳	۶۹۱۰۲۰۱۰۲	کابلشو بي متال نمره ۵۰	نو	-	پ	۹	عدد	۰	۰	۲،۳۲۹،۸۲۱	۰,۲	۲۵،۱۶۲،۰۶۷
۵۴	۶۹۱۰۲۰۱۰۲	کابلشو بي متال نمره ۵۰	نو	ک	-	۹	عدد	۱،۰۶۹،۳۳۶	۰	۰		۹،۶۲۴،۰۲۴
۵۵	۶۹۱۰۲۰۱۰۴	کابلشو بي متال نمره ۷۰	نو	-	پ	۷	عدد	۰	۰	۲،۳۲۹،۸۲۱	۰,۲	۱۹،۵۷۰،۴۹۶
۵۶	۶۹۱۰۲۰۱۰۴	کابلشو بي متال نمره ۷۰	نو	ک	-	۷	عدد	۱،۲۰۸،۲۱۱	۰	۰		۸،۴۵۷،۴۷۷
۵۷	۱۱۲۰۰۰۰۳۰	کانکتور ارتباط خط با کاور(سیم به کابل) سیم روکشدار هوایي	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱،۹۳۷،۵۲۰	۰,۲	۶،۹۷۵،۰۷۲

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

شماره صفحه : ۶

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۳۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱ دستگاه

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - تجهیزات پستهاي ۲۰ کیلوولت

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۵۸	۱۱۲۰۰۰۰۳۰	کانکتور ارتباط خط با کاور(سیم به کابل) سیم روکشدار هوایي	نو	ک	-	۳	عدد	۲،۵۲۲،۹۳۴	۰	۰		۷،۵۶۸،۸۰۲
۵۹	۹۵۰۰۰۱۴۱۳	کاور برقگیر	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱،۳۹۹،۱۵۷	۰,۲	۵،۰۳۶،۹۶۵
۶۰	۹۵۰۰۰۱۴۱۳	کاور برقگیر	نو	ک	-	۳	عدد	۵۸۰،۲۷۵	۰	۰		۱،۷۴۰،۸۲۵
۶۱	۹۵۰۰۰۱۴۱۴	کاور بوشینگ ترانس	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱،۳۹۹،۱۵۷	۰,۲	۵،۰۳۶،۹۶۵
۶۲	۹۵۰۰۰۱۴۱۴	کاور بوشینگ ترانس	نو	ک	-	۳	عدد	۱،۲۴۴،۶۸۹	۰	۰		۳،۷۳۴،۰۶۷
۶۳	۷۰۲۰۱۲۹۰۱	کاور فیوز کات اوت	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱،۳۹۹،۱۵۷	۰,۲	۵،۰۳۶،۹۶۵
۶۴	۷۰۲۰۱۲۹۰۱	کاور فیوز کات اوت	نو	ک	-	۳	عدد	۱،۳۲۸،۸۲۹	۰	۰		۳،۹۸۶،۴۸۷
۶۵	۱۷۱۰۰۷۵۰۵	کفي ترانسفور ماتور ۶۰ساتتیمتري ازناوداني نمره ۱۰	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۴،۲۶۰،۱۸۰	۰,۲	۳۰،۶۷۳،۲۹۶
۶۶	۱۷۱۰۰۷۵۰۵	کفي ترانسفور ماتور ۶۰ساتتیمتري ازناوداني نمره ۱۰	نو	ک	-	۶	عدد	۱۳،۸۷۶،۱۴۱	۰	۰		۸۳،۲۵۶،۸۴۶
۶۷	۲۶۲۰۱۱۷۰۴	کلمپ دوپیچه ارتباط	نو	-	پ	۵	عدد	۰	۰	۱،۴۲۱،۶۷۱	۰,۲	۸،۵۳۰،۰۲۶
۶۸	۲۶۲۰۱۱۷۰۴	کلمپ دوپیچه ارتباط	نو	ک	-	۵	عدد	۶۹۳،۸۰۷	۰	۰		۳،۴۶۹،۰۳۵
۶۹	۱۲۱۰۰۰۲۰۲	کنسول افقي ۲/۴۴ متري	نو	-	پ	۲	عدد	۰	۰	۳،۷۰۷،۳۳۱	۰,۲	۸،۸۹۷،۵۹۴
۷۰	۱۲۱۰۰۰۲۰۲	کنسول افقي ۲/۴۴ متري	نو	ک	-	۲	عدد	۳۳،۷۱۵،۵۸۳	۰	۰		۶۷،۴۳۱،۱۶۶
۷۱	۴۱۰۰۰۰۳۰۰	لوله گالوانیزه نمره ۲/۵(سرد)	نو	-	پ	۱۲	متر	۰	۰	۷۷۵،۹۷۴	۰,۲	۱۱،۱۷۴،۰۲۶
۷۲	۴۱۰۰۰۰۳۰۰	لوله گالوانیزه نمره ۲/۵(سرد)	نو	ک	-	۱۲	متر	۱،۸۲۹،۱۲۷	۰	۰		۲۱،۹۴۹،۵۲۴

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۳۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱ دستگاه

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - تجهیزات پستهاي ۲۰ کیلوولت

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
جمع کالا: ۵،۱۵۳،۸۳۷،۸۸۷		جمع عملیات: ۱،۰۲۱،۹۰۴،۳۲۶								جمع کالا و عملیات: ۶،۱۷۵،۷۴۲،۲۱۳		
هزینه پیش بیني نشده کالا: ۲۵۷،۶۹۱،۸۹۴		هزینه پیش بیني نشده عملیات: ۵۱،۰۹۵،۲۱۶								جمع هزینه پیش بیني نشده: ۳۰۸،۷۸۷،۱۱۰		
هزینه۱: ۶۴۸،۴۵۲،۹۳۰												
جمع کل: ۷،۱۳۲،۹۸۲،۲۵۳												

فهرست بها تهیه پروژه :نیرورسانی یا چاههای کشاورزی یا شهرک های صنعتی فهرست بها صورت وضعیت : نیرورسانی یا چاههای کشاورزی یا شهرک های صنعتی

تاریخ تهیه : ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ تاریخ مبنای کالاهای برآوردی :تاریخ مبنای کالای برآوردی تاریخ مبنای کالاهای جمع آوری :۱۴۰۵/۰۴/۰۹

نام فیدر : نام فیدر (تغذیه)

پیشنهاد دهنده تایید کننده تصویب کننده مدیرعامل بودجه حسابداری

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سريال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دريافتي مشتركي استاندارد: پروژه هاي نيرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه ديزج» به ميزان «۳۰» كيلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهرسال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غير كوهستاني (گيلوان و آبير) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبكه: ۱۶۰ متر

كد اعتبا ۲-۶-۱۶-۱۳۰ حجم فيزيكي: ۱ دستگاه

عنوان كد اعتبار: اعتبارات سرمايه اي - نيرورساني - نيرورساني - تجهيزات پستهاي ۲۰ كيلوولت

: توضيحات

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آببر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۴۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱۶۰ متر

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - خطوط ۲۰ کیلوولت هوائي

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۱	۱۰۹۰۰۲۴۰۳	بتن با عیار ۲۵۰	نو	-	پ	۱,۸۸	متر مکعب	۰	۰	۳۸،۷۶۲،۳۹۶	۰,۶۸	۱۲۲،۴۲۷،۱۵۲
۲	۱۰۹۰۰۲۴۰۳	بتن با عیار ۲۵۰	نو	ک	-	۱,۸۸	متر مکعب	۱۷،۴۰۸،۲۵۰	۰	۰		۳۲،۷۲۷،۵۱۰
۳	۲۳۱۰۰۳۷۰۴	پیچ ومهره گالوانیزه ۵۰ * ۱۶	نو	-	پ	۱۳	عدد	۰	۰	۴۶۳،۴۱۵	۰,۶۸	۱۰،۱۲۰،۹۸۴
۴	۲۳۱۰۰۳۷۰۴	پیچ ومهره گالوانیزه ۵۰ * ۱۶	نو	ک	-	۱۳	عدد	۴۷۵،۲۲۹	۰	۰		۶،۱۷۷،۹۷۷
۵	۲۳۱۰۲۰۶۰۸	پیچ ومهره گالوانیزه ۲۵۰ * ۱۶	نو	-	پ	۱۴	عدد	۰	۰	۷۷۵،۰۲۵	۰,۶۸	۱۸،۲۲۸،۵۸۸
۶	۲۳۱۰۲۰۶۰۸	پیچ ومهره گالوانیزه ۲۵۰ * ۱۶	نو	ک	-	۱۴	عدد	۱،۱۰۰،۹۱۷	۰	۰		۱۵،۴۱۲،۸۳۸
۷	۲۳۱۰۳۰۶۰۸	پیچ ومهره گالوانیزه ۲۵۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۹۳۰،۰۳۰	۰,۶۸	۹،۳۷۴،۷۰۲
۸	۲۳۱۰۳۰۶۰۸	پیچ ومهره گالوانیزه ۲۵۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	ک	-	۶	عدد	۱،۴۶۷،۸۸۹	۰	۰		۸،۸۰۷،۳۳۴
۹	۲۳۱۰۳۳۵۰۵	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶	نو	-	پ	۴	عدد	۰	۰	۷۷۵،۰۲۵	۰,۶۸	۵،۲۰۸،۱۶۸
۱۰	۲۳۱۰۳۳۵۰۵	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶	نو	ک	-	۴	عدد	۱،۳۷۴،۳۱۱	۰	۰		۵،۴۹۷،۲۴۴
۱۱	۲۳۱۰۲۰۴۰۰	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۹۳۰،۰۳۰	۰,۶۸	۹،۳۷۴،۷۰۲
۱۲	۲۳۱۰۲۰۴۰۰	پیچ ومهره گالوانیزه ۳۵۰ * ۱۶ دوسردنده	نو	ک	-	۶	عدد	۱،۷۲۲،۹۳۵	۰	۰		۱۰،۳۳۷،۶۱۰
۱۳	۱۷۰۳۱۸۱۰۲	تسمه حائل جهت کنسول ۲/۴۴ متري بطول ۷۲۱ میلیمتر	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱۳،۸۰۶	۰,۶۸	۶۹،۵۸۲
۱۴	۱۷۰۳۱۸۱۰۲	تسمه حائل جهت کنسول ۲/۴۴ متري بطول ۷۲۱ میلیمتر	نو	ک	-	۳	عدد	۳،۹۱۰،۵۴۸	۰	۰		۱۱،۷۳۱،۶۴۴
۱۵	۱۷۰۳۱۸۱۰۴	تسمه حائل جهت کنسول ۲/۴۴ متري بطول	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۷۷۵،۰۰۶	۰,۶۸	۷،۸۱۲،۰۶۰

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهرسال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۴۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱۶۰ متر

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - خطوط ۲۰ کیلوولت هوائي

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
		۸۰۰ میلیمتر										
۱۶	۱۷۰۳۱۸۱۰۴	تسمه حائل جهت کنسول ۲/۴۴ متري بطول ۸۰۰ میلیمتر	نو	ک	-	۶	عدد	۱،۷۴۰،۸۲۵	۰	۰		۱۰،۴۴۴،۹۵۰
۱۷	۱۲۰۰۰۲۰۰۷	تیر سیماني ۱۲ / ۴۰۰	نو	-	پ	۲	اصله	۰	۰	۶۶،۰۱۰،۳۴۸	۰,۶۸	۲۲۱،۷۹۴،۷۶۹
۱۸	۱۲۰۰۰۲۰۰۷	تیر سیماني ۱۲ / ۴۰۰	نو	ک	-	۲	اصله	۲۱۱،۹۲۶،۵۲۵	۰	۰		۴۲۳،۸۵۳،۰۵۰
۱۹	۱۲۰۰۰۲۱۹۸	تیر سیماني ۱۲ / ۶۰۰	نو	-	پ	۲	اصله	۰	۰	۸۳،۴۹۷،۹۹۷	۰,۶۸	۲۸۰،۵۵۳،۲۷۰
۲۰	۱۲۰۰۰۲۱۹۸	تیر سیماني ۱۲ / ۶۰۰	نو	ک	-	۲	اصله	۲۶۱،۱۲۳،۷۵۵	۰	۰		۵۲۲،۲۴۷،۵۱۰
۲۱	۶۸۰۰۰۴۰۰۵	جابجایي سیم آلومینیوم نمره ۱۲۶ هاینا	جابجایي	-	پ	۸۷,۲	کیلوگرم	۰	۰	۵۳۱،۲۲۶	۰,۶۸	۷۷،۸۲۲،۴۸۴
۲۲	۱۶۷۶	حفاري چاله سنگي(حفاري چاله توسط دژبر یا دستگاه کمپرسور	نو	-	پ	۲,۵۸	متر مکعب	۰	۰	۷۰،۴۹۲،۰۵۷	۰,۶۸	۳۰۵،۵۴۰،۷۷۲
۲۳	۱۶۷۴	حفاري چاله نیمه سنگي(حفاري مخلوط خاك و سنگ که به صورت دستي انجام مي شود	نو	-	پ	۲,۸۸	متر مکعب	۰	۰	۲۱،۱۲۰،۰۷۶	۰,۶۸	۱۰۲،۱۸۷،۳۷۶
۲۴	۲۶۲۰۰۱۷۰۹	رکاب گیرنده	نو	-	پ	۱۸	عدد	۰	۰	۴۳۰،۵۵۹	۰,۶۸	۱۳،۰۲۰،۱۰۴
۲۵	۲۶۲۰۰۱۷۰۹	رکاب گیرنده	نو	ک	-	۱۸	عدد	۶۱۸،۷۴۹	۰	۰		۱۱،۱۳۷،۴۸۲
۲۶	۱۰۰۰۰۱۸۰۲	سنگ لاشه	نو	-	پ	۲,۷۴	متر مکعب	۰	۰	۱،۵۰۸،۵۷۶	۰,۶۸	۶،۹۴۴،۲۷۷
۲۷	۱۰۰۰۰۱۸۰۲	سنگ لاشه	نو	ک	-	۲,۷۴	متر مکعب	۱۰،۷۲۲،۴۷۳	۰	۰		۲۹،۳۷۹،۵۷۶
۲۸	۶۸۰۰۰۲۲۰۲	سیم آلومینیوم نمره ۴۲ فوکس	نو	-	پ	۷۴,۶	کیلوگرم	۰	۰	۶۰۳،۰۷۳	۰,۶۸	۷۵،۵۸۱،۹۳۳
۲۹	۶۸۰۰۰۲۲۰۲	سیم آلومینیوم نمره ۴۲ فوکس	نو	ک	-	۷۴,۶	کیلوگرم	۸،۲۵۶،۸۷۷	۰	۰		۶۱۵،۹۶۳،۰۲۴

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۴۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱۶۰ متر

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - خطوط ۲۰ کیلوولت هوائي

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۳۰	۶۸۳۰۲۳۹۰۶	سیم روکش دار آلومینیومي ۴۲*۱	نو	-	پ	۹	متر	۰	۰	۳۰۹،۹۱۲	۰,۶۸	۴،۶۸۵،۸۶۹
۳۱	۶۸۳۰۲۳۹۰۶	سیم روکش دار آلومینیومي ۴۲*۱	نو	ک	-	۹	متر	۵۰۳،۳۲۵	۰	۰		۴،۵۲۹،۹۲۵
۳۲	۶۷۱۰۰۱۳۰۳	فیوز المان ۶ آمپر	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۹۳۱،۹۲۸	۰,۶۸	۹،۳۹۳،۸۳۴
۳۳	۶۷۱۰۰۱۳۰۳	فیوز المان ۶ آمپر	نو	ک	-	۶	عدد	۷۳۷،۹۵۸	۰	۰		۴،۴۲۷،۷۴۸
۳۴	۶۷۴۰۰۴۷۰۲	فیوز کات اوت	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۷،۷۶۶،۰۷۳	۰,۶۸	۳۹،۱۴۱،۰۰۸
۳۵	۶۷۴۰۰۴۷۰۲	فیوز کات اوت	نو	ک	-	۳	عدد	۲۸،۲۸۸،۴۰۶	۰	۰		۸۴،۸۶۵،۲۱۸
۳۶	۱۱۲۰۰۰۰۳۰	کانکتور ارتباط خط با کاور(سیم به کابل) سیم روکشدار هوایي	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱،۹۳۷،۵۲۰	۰,۶۸	۹،۷۶۵،۱۰۱
۳۷	۱۱۲۰۰۰۰۳۰	کانکتور ارتباط خط با کاور(سیم به کابل) سیم روکشدار هوایي	نو	ک	-	۳	عدد	۲،۵۲۲،۹۳۴	۰	۰		۷،۵۶۸،۸۰۲
۳۸	۷۰۲۰۱۲۹۰۱	کاور فیوز کات اوت	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۱،۳۹۹،۱۵۷	۰,۶۸	۷،۰۵۱،۷۵۱
۳۹	۷۰۲۰۱۲۹۰۱	کاور فیوز کات اوت	نو	ک	-	۳	عدد	۱،۳۲۸،۸۲۹	۰	۰		۳،۹۸۶،۴۸۷
۴۰	۹۵۰۰۰۱۶۲۱	کاور مقره ثابت سلیکوني	نو	-	پ	۱	عدد	۰	۰	۱،۳۹۹،۱۵۷	۰,۶۸	۲،۳۵۰،۵۸۴
۴۱	۹۵۰۰۰۱۶۲۱	کاور مقره ثابت سلیکوني	نو	ک	-	۱	عدد	۲،۹۰۱،۳۷۵	۰	۰		۲،۹۰۱،۳۷۵
۴۲	۲۶۲۰۱۲۱۰۷	کلمپ انتهایي ۳ پیچه	نو	-	پ	۱۸	عدد	۰	۰	۱،۸۶۰،۰۶۳	۰,۶۸	۵۶،۲۴۸،۳۰۵
۴۳	۲۶۲۰۱۲۱۰۷	کلمپ انتهایي ۳ پیچه	نو	ک	-	۱۸	عدد	۱۱،۱۲۳،۸۴۹	۰	۰		۲۰۰،۲۲۹،۲۸۲
۴۴	۲۶۲۰۱۱۷۰۴	کلمپ دوپیچه ارتباط	نو	-	پ	۶	عدد	۰	۰	۱،۴۲۱،۶۷۱	۰,۶۸	۱۴،۳۳۰،۴۴۴

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

شماره صفحه : ۱۲

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سریال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دریافتي مشترکي استاندارد: پروژه هاي نیرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامین برق «چاه آب شرب روستاي سرخه دیزج» به میزان «۳۰» کیلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهرسال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غیر کوهستاني (گیلوان و آبیر) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبکه: ۱۶۰ متر

کد اعتبا ۱۴۰-۱۶-۶-۲ حجم فیزیکي: ۱۶۰ متر

عنوان کد اعتبار: اعتبارات سرمایه اي - نیرورساني - نیرورساني - خطوط ۲۰ کیلوولت هوائي

ردیف	کد کالا	عنوان کالا/عملیات	نوع	تامین	انجام	مقدار کالا	واحد کالا	فی واحد کالا	ض.ک	فی عملیات	ض.ع	قیمت کل
۴۵	۲۶۲۰۱۱۷۰۴	کلمپ دوپیچه ارتباط	نو	ک	-	۶	عدد	۶۹۳،۸۰۷	۰	۰		۴،۱۶۲،۸۴۲
۴۶	۱۲۱۰۰۰۲۰۲	کنسول افقي ۲/۴۴ متري	نو	-	پ	۵	عدد	۰	۰	۳،۷۰۷،۳۳۱	۰,۶۸	۳۱،۱۴۱،۵۸۰
۴۷	۱۲۱۰۰۰۲۰۲	کنسول افقي ۲/۴۴ متري	نو	ک	-	۵	عدد	۳۳،۷۱۵،۵۸۳	۰	۰		۱۶۸،۵۷۷،۹۱۵
۴۸	۱۲۱۰۰۰۵۰۴	کنسول پرچمي ۸۰ * ۱۲۰	نو	-	پ	۱۲	عدد	۰	۰	۵،۳۹۸،۱۲۳	۰,۶۸	۱۰۸،۸۲۶،۱۶۰
۴۹	۱۲۱۰۰۰۵۰۴	کنسول پرچمي ۸۰ * ۱۲۰	نو	ک	-	۱۲	عدد	۱۶،۳۹۹،۰۷۶	۰	۰		۱۹۶،۷۸۸،۹۱۲
۵۰	۷۲۱۰۰۸۵۰۶	مقره ۲۴ کیلو ولت بشقابي (سیلیکوني)	نو	-	پ	۱۸	عدد	۰	۰	۷۷۲،۳۶۰	۰,۶۸	۲۳،۳۵۶،۱۶۶
۵۱	۷۲۱۰۰۸۵۰۶	مقره ۲۴ کیلو ولت بشقابي (سیلیکوني)	نو	ک	-	۱۸	عدد	۹،۵۱۸،۳۴۵	۰	۰		۱۷۱،۳۳۰،۲۱۰
۵۲	۷۲۱۰۰۷۷۰۸	مقره ۲۴ کیلو ولت ثابت (سیلیکوني)	نو	-	پ	۳	عدد	۰	۰	۷۷۲،۳۶۰	۰,۶۸	۳،۸۹۲،۶۹۴
۵۳	۷۲۱۰۰۷۷۰۸	مقره ۲۴ کیلو ولت ثابت (سیلیکوني)	نو	ک	-	۳	عدد	۹،۵۱۸،۳۴۵	۰	۰		۲۸،۵۵۵،۰۳۵

جمع کالا: ۲،۵۸۱،۶۴۱،۵۰۰ جمع عملیات: ۱،۵۷۶،۲۴۴،۴۱۹ جمع کالا و عملیات: ۴،۱۵۷،۸۸۵،۹۱۹

هزینه پیش بیني نشده کالا: ۱۲۹،۰۸۲،۰۷۵ هزینه پیش بیني نشده عملیات: ۷۸،۸۱۲،۲۲۱ جمع هزینه پیش بیني نشده: ۲۰۷،۸۹۴،۲۹۶

هزینه۱: ۴۳۶،۵۷۸،۰۲۵

جمع کل: ۴،۸۰۲،۳۵۸،۲۴۰

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرم دستور کار امور طارم

تاریخ گزارش : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سريال پروژه: ۱-۱۶۵۰ شماره پروژه: ۴۰۵۱۱۰۰۵۶ نوع پروژه: احداث محل اعتبار وجوه دريافتي مشتركي استاندارد: پروژه هاي نيرورساني(۵%)

عنوان پروژه: دستورکار تامين برق «چاه آب شرب روستاي سرخه ديزج» به ميزان «۳۰» كيلووات و «۵۰*۳» آمپر- شهر سال پروژه: ۱۴۰۵ شماره پرونده:

محل اجرا: مناطق غير كوهستاني (گيلوان و آبير) طارم پروژه مرجع: نام طراح طول شبكه: ۱۶۰ متر

كد اعتبا ۱۴۰-۱۶-۶-۲ حجم فيزيكي: ۱۶۰ متر

عنوان كد اعتبار: اعتبارات سرمايه اي - نيرورساني - نيرورساني - خطوط ۲۰ كيلوولت هوائي

فهرست بها تهیه پروژه :نیرورسانی یا چاههای کشاورزی یا شهرک های صنعتی فهرست بها صورت وضعیت : نیرورسانی یا چاههای کشاورزی یا شهرک های صنعتی

تاریخ تهیه : ۱٤۰۵/۰۲/۰٦ تاریخ مبنای کالاهای برآوردی :تاریخ مبنای کالای برآوردی تاریخ مبنای کالاهای جمع آوری :۱٤۰۵/۰٤/۰۹

نام فیدر : نام فیدر (تغذیه)

پیشنهاد دهنده تایید کننده تصویب کننده مدیرعامل بودجه حسابداری

: توضیحات