

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : نمازخانه قیرکارزین (ریگان)

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲ - عملیات خاکی با دست

۱		۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در رمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱'۴۰۱'۰۰۰/۰	۲۸/۷۵	۴۰'۲۷۸'۷۵۰
۲		۰۲۰۳۰۱	حفر میله چاه به قطر تا ۱.۲ متر در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	مترمکعب	۹'۲۷۶'۰۰۰/۰	۱۴/۷۰	۱۳۶'۳۵۷'۲۰۰
۳		۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	مترمکعب	۹۷۴'۰۰۰/۰	۴۳/۴۵	۴۲'۳۲۰'۳۰۰
۴		۰۲۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱ به ازای هر ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ۱۰۰ متر (کسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۴۵۷'۵۰۰/۰	۴۳/۴۵	۱۹'۸۷۸'۳۷۵

جمع فصل بریال : ۲۳۸'۸۳۴'۶۲۵

۴ - عملیات بنایی با سنگ

۵		۰۴۰۲۰۳	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۱۵'۳۰۹'۰۰۰/۰	۲۸/۷۵	۴۴۰'۱۳۳'۷۵۰
---	--	--------	--	---------	--------------	-------	-------------

جمع فصل بریال : ۴۴۰'۱۳۳'۷۵۰

۵ - قالب بندی غیر فولادی

۶		۰۵۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، دربی ها و شنازهای مربوط به آن.	مترمربع	۳'۸۱۴'۰۰۰/۰	۶۹/۰۰	۲۶۳'۱۶۶'۰۰۰
۷		۰۵۰۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شنازهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع.	مترمربع	۵'۹۷۱'۰۰۰/۰	۶۴/۸۰	۳۸۶'۹۲۰'۸۰۰

جمع فصل بریال : ۶۵۰'۰۸۶'۸۰۰

۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۸		۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آچار به قطر تا ۱۰ میلی متر. برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۴۱'۵۰۰/۰	۵۶۵/۷۹	۲۴۹'۷۹۶'۲۸۵
۹		۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آچار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۷۵'۵۰۰/۰	۵۷۹/۶۹	۲۱۷'۶۷۳'۵۹۵
۱۰		۰۷۰۳۰۲	تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه ای.	کیلوگرم	۴۳۰'۰۰۰/۰	۴۳/۱۹	۱۸'۵۷۱'۷۰۰

جمع فصل بریال : ۴۸۶'۰۴۱'۵۸۰

۸ - بتن درجا

۱۱		۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۸'۹۰۴'۰۰۰/۰	۱۸/۳۴	۳۴۶'۶۹۹'۳۶۰
----	--	--------	--	---------	--------------	-------	-------------

جمع فصل بریال : ۳۴۶'۶۹۹'۳۶۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: نساخانه قبرکارزین (ریگان)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	#	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی

۱۲		۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰۰۵ تا ۰۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۳۷'۵۸۲'۰۰۰/۰	۳۵/۰۰	۱'۳۱۵'۳۷۰'۰۰۰
۱۳		۱۲۰۵۰۲	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۱۵'۹۸۲'۰۰۰/۰	۱۳/۵۲	۲۱۶'۰۷۶'۶۴۰
۱۴		۱۲۰۷۰۱	پر کردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی	مترمکعب	۹'۷۸۰'۰۰۰/۰	۱۳/۵۲	۱۳۲'۲۲۵'۶۰۰
۱۵		۱۲۱۱۰۱	اضافه بها به ردیف های بنایی با بلوک، در صورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازدای مهار شود	مترمکعب	۴۳۴'۰۰۰/۰	۱۳/۵۲	۵'۸۶۷'۶۸۰

جمع فصل بریال: ۱'۶۶۹'۵۳۹'۹۲۰

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۱۶		۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نیاخته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح	مترمربع	۱'۶۳۸'۰۰۰/۰	۱۲۰/۰۰	۱۹۶'۵۶۰'۰۰۰
----	--	--------	--	---------	-------------	--------	-------------

جمع فصل بریال: ۱۹۶'۵۶۰'۰۰۰

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۱۷		۱۸۰۲۰۱	شمه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ	مترمربع	۲۵۴'۵۰۰/۰	۸۲/۰۰	۲۰'۸۶۹'۰۰۰
۱۸		۱۸۰۲۰۲	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم	مترمربع	۷۸۷'۵۰۰/۰	۳۷/۰۰	۲۹'۱۳۷'۵۰۰
۱۹		۱۸۰۲۰۳	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر، برای زیر سقفها	مترمربع	۹۴۶'۵۰۰/۰	۴۵/۰۰	۴۲'۵۹۲'۵۰۰
۲۰		۱۸۰۲۱۵	سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت نهایی آن با گچ کشته	مترمربع	۷۱۲'۵۰۰/۰	۳۷/۰۰	۲۶'۳۶۲'۵۰۰
۲۱		۱۸۰۲۱۶	سفیدکاری زیر سقفها و پرداخت نهایی آن با گچ کشته	مترمربع	۸۸۲'۰۰۰/۰	۴۵/۰۰	۳۹'۶۹۰'۰۰۰
۲۲		۱۸۰۳۰۵	اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ سانتی متر تا ۳ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۱'۴۲۵'۰۰۰/۰	۶۷/۶۰	۹۶'۳۳۰'۰۰۰
۲۳		۱۸۰۴۰۱	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳	مترمربع	۷۷۱'۰۰۰/۰	۶۷/۶۰	۵۲'۱۱۹'۶۰۰

جمع فصل بریال: ۳۰۷'۱۰۱'۱۰۰

۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

نقل به صفحه بعد: ۱'۰۷۸'۶۵۱'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه: سارخانه قیرکارین (ریگان) نام دستگاه اجرایی: کد پروژه:
نام مهندس مشاور: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

کد و عنوان طرح:

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲۰ - کاشی کاری یا کاشی های سرامیکی

۲۴		۲۰.۱۲۶	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۶۴ تا ۷۲ دسی مترمربع.	مترمربع	۴'۸۳۷'۰۰۰/۰	۲۲۳/۰۰	۱'۰۷۸'۶۵۱'۰۰۰
۲۵		۲۰.۳۲۵	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۴۹ تا ۶۴ دسی مترمربع.	مترمربع	۴'۵۷۱'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۴۵۷'۱۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۱'۵۳۵'۷۵۱'۰۰۰

۲۲ - کارهای سنگی یا سنگ پلاک

۲۶		۲۲.۱۴۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰'۸۳۵'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۲'۱۶۷'۰۰۰'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	--------------	--------	---------------

جمع فصل بریال: ۲'۱۶۷'۰۰۰'۰۰۰

۲۴ - شیشه و نصب آن

۲۷		۲۴.۱۰۲	تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده.	مترمربع	۳'۰۶۹'۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۷۶'۷۲۵'۰۰۰
----	--	--------	-----------------------------------	---------	-------------	-------	------------

جمع فصل بریال: ۷۶'۷۲۵'۰۰۰

۲۵ - رنگ آمیزی

۲۸		۲۵.۱۰۱	آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت های فولادی با سمباده یا برس سیمی.	مترمربع	۲۶۵'۵۰۰/۰	۳۰/۰۰	۷'۹۶۵'۰۰۰
۲۹		۲۵.۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۵۰'۵۵۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۵۸'۵۱۵'۰۰۰

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۳۰		۹۹.۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. (نوع اول)	مترمربع	۲۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۲۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۱		۹۹.۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۴۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۲		۹۹.۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۴۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۳		۹۹.۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع	۴۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۴		۹۹.۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان. (نوع دوم)	مقطوع	۵۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۵		۹۹.۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۶		۹۹.۱۳۰۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : نمازخانه غیر کاربری (درمکان)

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	شماره	شرح کامل شماره ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع برآل
------	-------	---------------------------	------	-----------	-------	----------

۱ - چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی

۳۷	۱۷۴.۱	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد با چهار گوش) ED با ماژول یکپارچه (Integrated)، و درایور مربوطه، به قطر ۸ سانتی متر، دارای شار نوری ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۶۶۶۲۰۰۰/۰	۲/۰۰	۱۳۳۲۴۰۰۰۰
۳۸	۱۷۴.۲	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد، چهار گوش) LED با ماژول یکپارچه (Integrated)، و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۰ سانتی متر، دارای شار نوری ۹۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات	عدد	۱۱۰۰۵۵۰۰۰۰/۰	۵/۰۰	۵۵۰۲۷۵۰۰۰۰
جمع فصل برآل :						۱۸۸۰۵۵۰۰۰۰۰

۲ - چراغهای فضای آزاد

۳۹	۴۱۲.۴	چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروژن، دارای شار نوری ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۲۹۸۹۰۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۶۵۹۷۸۰۰۰۰۰
جمع فصل برآل :						۶۵۹۷۸۰۰۰۰۰۰

۶ - سیم ها

۴۰	۶۰۴.۴	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع	متر طول	۱۷۳۰۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۳۴۶۰۰۰۰۰۰
۴۱	۶۰۴.۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲.۵ میلیمتر مربع	متر طول	۲۵۸۰۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰
جمع فصل برآل :						۸۶۲۰۰۰۰۰۰۰

۷ - کابل های فشار ضعیف

۴۲	۰۷۰۳۰۷	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۲۵ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه	متر طول	۶۷۸۱۰۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۱۰۱۷۱۵۰۰۰۰۰
جمع فصل برآل :						۱۰۱۷۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۱ - کلیدها و پریزها

۴۳	۱۱۰۱۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه برای نصب توکار.	عدد	۱۰۰۹۰۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۲۵۰۲۵۰۰۰۰۰
۴۴	۱۱۱۱۰۲	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار.	عدد	۱۰۰۷۲۰۰۰۰/۰	۲۵/۰۰	۲۶۸۰۰۰۰۰۰۰
جمع فصل برآل :						۵۲۰۰۲۵۰۰۰۰۰

۱۳ - لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : نمازخانه قیرکارزین (ریکان)

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۳ - لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)

۴۵		۱۳۰۴۰۷	لوله کشی توکار، با لوله PVC، Pg ۴۲	مترطول	۸۷۵'۰۰۰/۰	۶۰/۰۰	۵۲'۵۰۰'۰۰۰
----	--	--------	------------------------------------	--------	-----------	-------	------------

۵۲'۵۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :						
------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

۱۴ - وسایل فشارضعیف تابلویی

۴۶		۱۴۲۲۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۶ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۳'۰۸۹'۰۰۰/۰	۱۲/۰۰	۲۵'۰۶۸'۰۰۰
----	--	--------	---	-----	-------------	-------	------------

۲۵'۰۶۸'۰۰۰	جمع فصل بریال :						
------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: نمازخانه قیرکارزین (ریگان)

نام دستگاه اجرایی:

کد پروژه:

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابته ۱۴۰۴

جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای	ارتفاع	طبقات	صعوبت	بالاسری	مبلغ تجهیز و برچیدن	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
۸'۱۷۲'۹۸۸'۱۳۵	۱/۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۱/۰	۱/۰	۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰'۰۰۰'۰۰۰		۱۲'۲۳۱'۱۲۲'۱۸۷
برآورد	۷۳۵'۵۶۸'۹۳۲				۲'۶۷۲'۵۶۷'۱۲۰			
پیشنهادی								

نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات مکانیکی ۱۴۰۴

جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای	ارتفاع	طبقات	صعوبت	بالاسری	مبلغ تجهیز و برچیدن	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
۱'۲۰۱'۲۰۸'۰۰۰	۱/۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۱/۰	۱/۰	۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰			۱'۷۳۳'۲۸۷'۲۲۲
برآورد	۱۳۲'۱۴۳'۸۸۰				۲۰۰'۰۲۵'۵۶۲			
پیشنهادی								

نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات برقی ۱۴۰۴

جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای	ارتفاع	طبقات	صعوبت	بالاسری	مبلغ تجهیز و برچیدن	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
۲'۰۸۱'۲۷۸'۰۰۰	۱/۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	۱/۰	۱/۰	۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰			۳'۰۰۳'۲۸۴'۱۵۲
برآورد	۲۲۸'۹۲۰'۵۸۰				۶۹۳'۰۶۵'۵۷۲			
پیشنهادی								

افلام فاکتوری

۰

جمع کل به حروف: شانزده میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و نود و

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

۱۶'۹۶۷'۸۹۵'۷۸۵

پنج هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ریال

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۴

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : نمازخانه قیرکارزی (ریکان)

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۳	۳	لوله های بی وی سی و پلی پروپیلن	۱۵۰'۱۲۵'۰۰۰		۱۵۰'۱۲۵'۰۰۰
۱۴	۷	شیرها	۴'۵۶۱'۰۰۰		۴'۵۶۱'۰۰۰
۱۵	۲۳	کولر گازی	۷۱۸'۰۹۸'۰۰۰		۷۱۸'۰۹۸'۰۰۰
۱۶	۲۹	لوارم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	۳۲۸'۵۲۴'۰۰۰		۳۲۸'۵۲۴'۰۰۰

جمع : ۱'۲۰۱'۳۰۸'۰۰۰

جمع بدون ضرایب : ۱'۲۰۱'۳۰۸'۰۰۰

۱۳۲'۱۴۳'۸۸۰ ضریب منطقه ای ۱۱/۰۰٪ اضافه میشود

جمع : ۱'۳۳۳'۴۵۱'۸۸۰

۴۰۰'۰۳۵'۵۶۴ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود

جمع : ۱'۷۳۳'۴۸۷'۴۴۴

جمع کل بریال : ۱'۷۳۳'۴۸۷'۴۴۴

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

نام پروژه : نمازخانه فیرکاریس (ریگان) نام دستگاه اجرایی : کد پروژه :
 کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱۷	۱	جراعهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۱۸۸'۵۵۵'۰۰۰		۱۸۸'۵۵۵'۰۰۰
۱۸	۴	جراعهای فضای آزاد	۶۵۹'۷۸۰'۰۰۰		۶۵۹'۷۸۰'۰۰۰
۱۹	۶	سیم ها	۸۶'۲۰۰'۰۰۰		۸۶'۲۰۰'۰۰۰
۲۰	۷	کابلهای فشار ضعیف	۱'۰۱۷'۱۵۰'۰۰۰		۱'۰۱۷'۱۵۰'۰۰۰
۲۱	۱۱	کلیدها و بریزها	۵۲'۰۲۵'۰۰۰		۵۲'۰۲۵'۰۰۰
۲۲	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۵۲'۵۰۰'۰۰۰		۵۲'۵۰۰'۰۰۰
۲۳	۱۴	وسایل فشار ضعیف تابلویی	۲۵'۰۶۸'۰۰۰		۲۵'۰۶۸'۰۰۰

جمع : ۲'۰۸۱'۲۷۸'۰۰۰

جمع بدون ضرایب : ۲'۰۸۱'۲۷۸'۰۰۰

اضافه میشود : ۱۱/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۲۲۸'۹۴۰'۵۸۰

جمع : ۲'۳۱۰'۲۱۸'۵۸۰

اضافه میشود : ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۶۹۳'۰۶۵'۵۷۴

جمع : ۳'۰۰۳'۲۸۴'۱۵۴

جمع کل بریال : ۳'۰۰۳'۲۸۴'۱۵۴

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : نمازخانه قیرکارزین (ریکان)

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۲	عملیات خاکی با دست	۲۳۸'۸۳۴'۶۲۵		۲۳۸'۸۳۴'۶۲۵
۲	۴	عملیات بنایی با سنگ	۴۴۰'۱۳۳'۷۵۰		۴۴۰'۱۳۳'۷۵۰
۳	۵	قالب بندی غیر فولادی	۶۵۰'۰۸۶'۸۰۰		۶۵۰'۰۸۶'۸۰۰
۴	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۴۸۶'۰۴۱'۵۸۰		۴۸۶'۰۴۱'۵۸۰
۵	۸	بتن درجا	۳۴۶'۶۹۹'۳۶۰		۳۴۶'۶۹۹'۳۶۰
۶	۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱'۶۶۹'۵۳۹'۹۲۰		۱'۶۶۹'۵۳۹'۹۲۰
۷	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱۹۶'۵۶۰'۰۰۰		۱۹۶'۵۶۰'۰۰۰
۸	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۳۰۷'۱۰۱'۱۰۰		۳۰۷'۱۰۱'۱۰۰
۹	۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۱'۵۳۵'۷۵۱'۰۰۰		۱'۵۳۵'۷۵۱'۰۰۰
۱۰	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۲'۱۶۷'۰۰۰'۰۰۰		۲'۱۶۷'۰۰۰'۰۰۰
۱۱	۲۴	شیشه و نصب آن	۷۶'۷۲۵'۰۰۰		۷۶'۷۲۵'۰۰۰
۱۲	۲۵	رنگ آمیزی	۵۸'۵۱۵'۰۰۰		۵۸'۵۱۵'۰۰۰

جمع : ۸'۱۷۲'۹۸۸'۱۳۵

جمع بدون ضرایب : ۸'۱۷۲'۹۸۸'۱۳۵

اضافه میشود : ۹/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۷۳۵'۵۶۸'۹۳۲

جمع : ۸'۹۰۸'۵۵۷'۰۶۷

اضافه میشود : ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۲'۶۷۲'۵۶۷'۱۲۰

جمع : ۱۱'۵۸۱'۱۲۴'۱۸۷

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : ۶۵۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع کل بریال : ۱۲'۲۳۱'۱۲۴'۱۸۷